

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกหมุดแกน – หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๘ , ๙ ตำบลโมคลาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๑๕๐,๘๒๕.- บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๖๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑,๑๕๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายสุเทพ หนูรอด ประธานกรรมการ
 ๒. นายสุทธิพงศ์ เขตต์พงษ์ กรรมการ
 ๓. นางสาวอภิญญา ทรงสุรางค์ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคสล. สายสามแยกมุดแกน - หมู่ที่ 9

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 560 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,240 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8,9 ตำบลโมคลาน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ประมาณราคา 28 พฤศจิกายน 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	851,010.07	1.3574	1,155,161.07	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,155,161.07	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,150,000.00	
	ตัวอักษร	(-หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร

2,240.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

513.39 บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง 573/2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสุเทพ หนุรอด)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสุทธิพงษ์ เขตต์พงษ์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวอภิญญา ทรงสุรางค์)

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 560 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,240 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 573/2557 ลงวันที่ 24 พ.ย. 2557 เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2557

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานตัดเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	3,360.00	-	-	2.00	6,720.00	6,720.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	112.00	400.00	44,800.00	60.00	6,720.00	51,520.00	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc	ลบ.ม.	336.00	1,682.00	565,152.00	204.00	68,544.00	633,696.00	
4	งานเหล็กเสริม								
	Expansion joint (เหล็ก RB dia 19 มม.)	ตัน	0.102	25,223.00	2,572.75	2,681.00	273.46	2,846.21	
	Contraction joint (เหล็ก RB dia15 มม.)	ตัน	0.407	23,551.00	9,585.26	2,681.00	1,091.17	10,676.42	
	wire mesh dia 4 mm.๑ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	2,240.000	35.00	78,400.00	5.00	11,200.00	89,600.00	
5	ค่าแบบต่อเมตร คิดตามยาว 2 ข้าง	ม.	560.000	-	-	12.42	6,955.20	6,955.20	
6	ค่าติดตั้งต่อคอนกรีต (joint) และหยอดยาง	ม.	448.000	-	-	22.38	10,026.24	10,026.24	
7	ค่า Joint Seller	ลิตร	82.000	45.00	3,690.00	-	-	3,690.00	
8	หินคลุก	ลบ.ม.	84.000	400.00	33,600.00	20.00	1,680.00	35,280.00	
			รวมราคาทั้งสิ้น					851,010.07	