สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ **ฝ่าย/งาน** **กองช่าง** **องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน**

☐ ประเภท ขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายคลองวังหิน ถึงบ้านนางถนอม บ้านนายไข่มิตร หมู่ที่5,6

☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5,6 บ้านต้นเสียบ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

☐ ออกแบบและรายการ กองช่าง แบบเลขที่ ยธ (2/2557)

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานถนน**	768,765	1.3472	1,035,680.21	
2	**ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ**	3,000	-	3,000	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,038,680.21	
สรุป	**คิดเป็นเงินประมาณ**			1,038,000	
	(ตัวอักษร) **(หนึ่งล้านสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)**				

☐ ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกลางกำหนดราคากลางตามคำสั่ง 93/2557 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายสุเทพ หนูรอด)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายสุทธิพงศ์ เขตต์พงษ์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางสาวอภิญญา ทรงสุรางค์)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายคลองวังหิน ถึงบ้านนางถนอม บ้านนายไข่มิตร หมู่ที่5,6

สภาพเดิมเหมืองส่งน้ำขนาดปากกว้าง 0.80 เมตร ท้องกว้าง 0.50 เมตร ความลึก 0.50 เมตร ความยาว 2,000 เมตร โดยทำการขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง 6 เมตร ท้องกว้าง 4 เมตร ความลึก 2 เมตร ความยาว 2,000 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 19,340 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชนิดเหล็ก จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5,6 บ้านต้นเลียบ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน **แบบเลขที่** ยธ (2/2557)

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 93/2557 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดลอกดิน (ใช้เครื่องจักรกล)	19,340	ลบ.ม.	-	-	27.30	527,982	527,982	
2	งานขนย้ายดิน (ระยะทาง 5 กม.)	9,670	ลบ.ม.	-	-	24.90	240,783	240,783	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							768,765	
	Factor F = 1.3472							1,035,680.21	
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	3,000	3,000	-	-	3,000	
	รวมราคางบประมาณทั้งหมด							1,038,680.21	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ							1,038,000	