

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยเข็มมิตร หมู่ที่ 5 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ถมดินถมขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.40 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 32 ลบ.ม.


ประมาณการวันที่ 8 มีนาคม 2561 ราคาน้ำมันดีเซล 26.00-26.99 บาท/ลิตร ระยะเวลาก่อสร้าง 15 วัน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับแก้ดินแข็งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	32.00	240.80	7,705.60	1.4019	337.58	10,802.48
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานพื้นที่ทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
				7,705.60	รวม		10,802.48	10,800.00

ตัวอักษร (-หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน-) ปรับยอด

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	7,705.60
=	1.4019

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุริยัน ชูเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุทธิพงศ์ เขตต์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชชา มูซอ)
นายช่างโยธา

งานดินถมคันทาง(Earth Embankment)

งานดินถมคันทาง(E

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขุดเอาวัสดุดินคันทางจากบ่อดินขุดตักขึ้นรถบรรทุกด้วยรถขุดตักมา ใช้ทำคันทาง

คำนวณจากแหล่ง

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)

ค่าขนส่ง 60.00 กม.

รวม

ส่วนย่อยตัว 240.80 x

ค่าตัดแต่งชั้นบนได้

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

คำนวณต้นทุน

=	20.00	บาท/ลบ.ม. [1]
=	21.78	บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าดำเนินการ)
=	199.02	บาท/ลบ.ม. [3] (ตารางค่าขนส่ง)
=	240.80	บาท/ลบ.ม. [4]=[1]+[2]+[3]
=	240.80	บาท/ลบ.ม. [5]
=	-	บาท/ลบ.ม. [6]
=	-	บาท/ลบ.ม. [7] (ตารางค่าดำเนินการ)
=	240.80	บาท/ลบ.ม. [8]=[5]+[6]+[7]

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายสุรียัน ชูเมือง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุทธิพงศ์ เขตต์พงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชชา ชูช่อ)

นายช่างโยธา