

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายปาลิมโอะเจ๊ะเต๊ะ หมู่ที่ 11 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สภาพเดิมถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณ

หินคลุกไม่น้อยกว่า 72 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ

ประมาณการวันที่ 6 ธ.ค. 2561 ราคาน้ำมันดีเซล 29.00-29.99 บาท/ลิตร ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	900.00	1.78	1,602.00	1.4019	2.50	2,245.84
2	งานขุดหรือตัดทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-					
3	งานขุดหรือตัดทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-					
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-					
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-					
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-					
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	72.00	450.00	32,400.00	1.4019	630.86	45,421.56
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-					
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-					
10	Expansion Joint	ม.	-					
11	Contraction Joint	ม.	-					
12	Longitudinal Joint	ม.	-					
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-					
14	ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ	ชุด						
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-					
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-					
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-					
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-					
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-					
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-					
					34,002.00		รวม	47,667.40
							ประหยัด	47,600.00

ตัวหนังสือ (...สีหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน...)

ประหยัด

(1) ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้าง

(2) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

(ลงชื่อ)

(นายสุริยัน ชูเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิพงศ์ เขตต์พงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายรัชชา มูซอ)

นายช่างโยธา

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

=	34,002.00
=	1,4019

หมายเหตุ ตามตารางเอกสารแนบท้ายตารางคำดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ลำดับที่1 งานทางป่าชุดต่อ

ตามตารางเอกสารแนบท้ายคำวัสดุ(ราคาพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561)+ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง 29.00-29.99 บาท/ลิตร
ตามราคาประเมินการป้ายโครงการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561)

แหล่งที่มาของวัสดุ ปี 2561 (เพื่อทำโครงการจ่ายขาดงบประมาณปี พ.ศ.2561)

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ 29.00 – 29.99 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561

1. คอนกรีตผสมเสร็จลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ชม. = ลบ.ม. ละ 2,355 บาท
2. ดินถม (ราคาหน้าไม้ + ค่าตัด) = ลบ.ม. ละ 49.25 บาท
ระยะทางขนส่ง 60 กม. = 208.20 บาท
รวม = 257.50 บาท คิดเพียง 250 บาท
3. ทรายถม (ราคาหน้าไม้ + ค่าตัด) = ลบ.ม. ละ 40 บาท
ระยะทางขนส่ง 25 กม. = 86.50 บาท
รวม = 126.50 บาท คิดเพียง 126 บาท
4. ทรายหยาบ (ราคาหน้าไม้ + ค่าตัด) = ลบ.ม. ละ 350 บาท
ระยะทางขนส่ง 25 กม. = 69.55 บาท
รวม = 419.55 บาท คิดเพียง 419 บาท
5. หินคลุก (ราคาหน้าไม้ + ค่าตัด) = ลบ.ม. ละ 250 บาท
ระยะทางขนส่ง 60 กม. = 208.20 บาท
รวม = 458.20 บาท คิดเพียง 450 บาท
6. หิน 1,2 (ราคาหน้าไม้ + ค่าตัด) = ลบ.ม. ละ 350 บาท
ระยะทางขนส่ง 60 กม. = 208.20 บาท
รวม = 558.20 บาท คิดเพียง 550 บาท
7. หินใหญ่ (ราคาหน้าไม้ + ค่าตัด) = ลบ.ม. ละ 233 บาท
ระยะทางขนส่ง 60 กม. = 208.20 บาท
รวม = 441.20 บาท คิดเพียง 440 บาท
8. ทรายละเอียด (ราคาหน้าไม้ + ค่าตัด) = ลบ.ม. ละ 200 บาท
ระยะทางขนส่ง 25 กม. = 69.55 บาท
รวม = 269.55 บาท คิดเพียง 260 บาท

สำเนาถูกต้อง

9. ราคาท่อ คสล./ท่อ

ขนาด (มอก.ชั้น 3)	ราคา	ค่าขนส่ง	ค่าวาง	เป็นเงินสุทธิ (บาท)	คิดเพียง (บาท)
Ø 0.40 ม.	817	20	128	965	- 65.00
Ø 0.60 ม.	1,119	26	188	1,333	1,330
Ø 0.80 ม.	1,535	34	241	1,810	1,800
Ø 1.00 ม.	2,261	62	290	2,613	2,600

เป็นเงินสุทธิ (บาท) (บาท)
ผู้ดำเนินการกองช่าง



- 65.00 2561

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.10	11.35	41	102.03	142.84	81	200.38	280.54
2	9.90	13.86	42	104.49	146.28	82	202.74	283.84
3	11.70	16.38	43	106.93	149.71	83	205.23	287.32
4	13.49	18.89	44	109.40	153.16	84	207.72	290.81
5	15.29	21.41	45	111.85	156.59	85	210.23	294.32
6	17.09	23.92	46	114.31	160.04	86	212.62	297.67
7	18.88	26.44	47	116.76	163.47	87	215.03	301.04
8	20.92	29.28	48	119.23	166.92	88	217.57	304.59
9	23.38	32.73	49	121.67	170.33	89	219.98	307.98
10	25.83	36.17	50	124.12	173.77	90	222.41	311.38
11	28.29	39.61	51	126.59	177.23	91	224.99	314.98
12	30.75	43.04	52	129.04	180.65	92	227.44	318.41
13	33.20	46.49	53	131.50	184.10	93	229.89	321.85
14	35.66	49.93	54	133.97	187.56	94	232.36	325.30
15	38.12	53.37	55	136.41	190.98	95	234.68	328.55
16	40.58	56.81	56	138.86	194.41	96	237.16	332.03
17	43.03	60.25	57	141.33	197.87	97	239.65	335.51
18	45.49	63.68	58	143.82	201.35	98	242.16	339.02
19	47.95	67.13	59	146.26	204.76	99	244.67	342.54
20	50.41	70.57	60	148.71	208.20	100	247.02	345.83
21	52.86	74.01	61	151.18	211.65	101	249.55	349.38
22	55.33	77.46	62	153.66	215.13	102	251.92	352.69
23	57.78	80.89	63	156.09	218.53	103	254.47	356.26
24	60.24	84.33	64	158.53	221.94	104	256.85	359.60
25	62.70	87.78	65	160.98	225.38	105	259.43	363.20
26	65.15	91.22	66	163.45	228.83	106	261.82	366.55
27	67.61	94.66	67	165.93	232.30	107	264.22	369.91
28	70.07	98.10	68	168.34	235.68	108	266.63	373.28
29	72.52	101.52	69	170.85	239.19	109	269.25	376.94
30	74.99	104.98	70	173.29	242.60	110	271.67	380.34
31	77.43	108.40	71	175.74	246.03	111	274.10	383.74
32	79.90	111.86	72	178.20	249.48	112	276.54	387.15
33	82.36	115.30	73	180.67	252.94	113	278.98	390.57
34	84.82	118.75	74	183.15	256.42	114	281.43	394.00
35	87.26	122.17	75	185.56	259.78	115	283.89	397.45
36	89.73	125.62	76	188.07	263.29	116	286.36	400.90
37	92.19	129.07	77	190.49	266.68	117	288.83	404.37
38	94.65	132.52	78	192.92	270.08	118	291.31	407.84
39	97.11	135.95	79	195.47	273.65	119	293.81	411.33
40	99.56	139.38	80	197.92	277.09	120	296.30	414.83

สำเนาถูกต้อง

(นายสุทธิพงษ์ เขตต์พงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- 6 ส.ค. 2561

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าชุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.50	0.22	0.28	1.72	1.78
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.08	0.55	0.69	3.63	3.77
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.68	0.78	0.98	5.46	5.66
2	งานดินคันทาง						
	ชุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.04	3.51	4.39	21.55	22.43
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	34.69	10.80	13.50	45.49	48.19
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ชุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.22	3.06	3.83	21.28	22.05
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.50	1.70	2.13	8.20	8.63
	หินผุ - ชุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	28.95	3.34	4.18	32.29	33.13
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.73	5.18	6.48	39.91	41.21
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.47	4.66	5.83	67.13	68.30
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	56.74	19.00	23.75	75.74	80.49
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ชุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.25	6.52	8.15	31.77	33.40
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.21	1.46	1.83	9.67	10.04
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	41.62	12.96	16.20	54.58	57.82
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.46	2.75	3.44	18.21	18.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	49.61	20.90	26.13	70.51	75.74
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.37	4.20	5.25	24.57	25.62
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	60.84	25.71	32.14	86.55	92.98
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.35	1.66	2.08	8.01	8.43
8	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.73	2.11	2.64	10.84	11.37
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.65	3.38	4.23	14.03	14.88
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.51	1.75	2.19	11.26	11.70
9	งานลาดยางไพรมโค้ด	ตร.ม.	6.53	0.62	0.78	7.15	7.31
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.05	0.88	1.10	6.93	7.15
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.16	2.21	2.76	16.37	16.92
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	19.57	3.05	3.81	22.62	23.38
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	29.09	4.54	5.68	33.63	34.72
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	42.61	6.64	8.30	49.25	50.91
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.79	0.49	0.61	2.28	2.40
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.47	0.68	0.85	3.15	3.62
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.68	1.00	1.25	4.68	4.93
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.39	1.47	1.84	6.86	7.23

(นายสุทธิพงษ์ เขตต์พงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- 6 ธ.ค. 2561



(นายสุทธิพงศ์ เขตคพงษ์)
(นายสุทธิพงศ์ เขตคพงษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
- 6 ธ.ค. 2561 ต.ค. 2561

[illegible]

ผู้ช่วยกรรมการกองช่าง
(นายสุวัชพงษ์ เขตต์พงษ์)

6 5.9. 2561

ค้นหาข่าว/บทความ

▲ ราคาก๊าซหุงต้ม

💧 ราคาน้ำ

ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันวันนี้
(12 ธันวาคม 2561)

ประเภท	ราคา บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91	27.18
แก๊สโซฮอล์ 95	27.45
แก๊สโซฮอล์ E20	24.44
แก๊สโซฮอล์ E85	20.09
ดีเซล	27.09
เบนซิน 95	34.86
ก๊าซ CNG (NGV)	16.13

ข้อมูลจาก ปตท.

ราคาน้ำมันย้อนหลัง

(แปลงเป็น บาท / ลิตร ยกเว้น NGV แปลงเป็น บาท / กิโลกรัม)

เลือกดูตามช่วงเวลา	จากวันที่		01-11-2018		ถึงวันที่		08-11-2018	
วันที่	Blue Gasoline	Blue Gasohol 95	Blue Gasohol 91	Blue Gasohol 95	Blue Gasohol E20	Blue Gasohol E85	Blue Diesel	HYFORCE Premium Diesel
พ.ย. 2561	36.56		29.18	29.45	26.44	20.94	29.59	32.89
พ.ย. 2561	36.56		29.18	29.45	26.44	20.94	29.59	32.89
พ.ย. 2561	36.96		29.58	29.85	26.84	21.14	29.89	32.89
พ.ย. 2561	36.96		29.58	29.85	26.84	21.14	29.89	32.89
พ.ย. 2561	36.96		29.58	29.85	26.84	21.14	29.89	32.89
พ.ย. 2561	36.96		29.58	29.85	26.84	21.14	29.89	32.89
พ.ย. 2561	36.96		29.58	29.85	26.84	21.14	29.89	32.89
พ.ย. 2561	36.96		29.58	29.85	26.84	21.14	29.89	32.89
พ.ย. 2561	36.96		29.58	29.85	26.84	21.14	29.89	32.89

สำเนาถูกต้อง

* ตัวเลขสีเขียว คือ ราคาน้ำมันลง และ ตัวเลขสีแดง คือ ราคาน้ำมันขึ้น

ข่าวราคาน้ำมัน

(นายสุทธิพงษ์ เขตต์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ธ.ค. 2561



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน จะดำเนินการจ้างงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายปาลิมอเจ๊ะเต๊ะ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สภาพเดิมถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๒ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณประมาณ ๕๑,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายปาลิมอเจ๊ะเต๊ะ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สภาพเดิมถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๒ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ	๕๗,๖๐๐.๐๐	๖๐ วัน	

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายฉัตรชัย ศรีวิสุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

