

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการบุกเบิกถนนสายสุจิตตร หมู่ที่ 2 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยการซื้อดินถมยกกระดี่ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 290 ม.หนาเฉลี่ย 0.30 ม.ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 348 ลบ.ม.ใช้หินคลุกทำผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 305 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 122 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ

และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)

ประมาณการวันที่

7 มี.ค. 2562

ราคามัมนั้ติเชล 24.00-24.99 บาท/ลิตร ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,525.00	1.71	2,607.75	1,4019	2.40	3,655.80
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	348.00	240.00	83,520.00	1,4019	336.46	117,086.69
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	122.00	440.00	53,680.00	1,4019	616.84	75,253.99
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	5.00	1,330.00	6,650.00	1,4019	1,864.53	9,322.64
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					146,457.75	รวม		205,319.12
							ปรับยอด	205,000.00

ตัวหนังสือ (...สองแสนห้าพันบาทถ้วน.....)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	146,457.75
=	1.4019

(ลงชื่อ)


(นายสุทธิพงษ์ ชูเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายสุทธิพงษ์ เขตต์พงษ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายรัชชา ภูซอ)

นายช่างโยธา

หมายเหตุ ตามตารางเอกสารแนบท้ายตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ลำดับที่1 งานทางป่าชุมชน
ตามตารางเอกสารแนบท้ายค่าวัสดุ(ราคาพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ธันวาคม พ.ศ. 2561)+ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง 24.00-24.99 บาท/ลิตร
ตามราคาประมาณการป้ายโครงการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด (ประจำเดือน ธันวาคม)

แหล่งที่มาของวัสดุ ปี 2561 (เพื่อทำโครงการจ่ายขาดงบประมาณปี พ.ศ.2561)

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ 24.00 – 24.79 ณ วันที่ 28 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561

1. คอนกรีตผสมเสร็จลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ชม. = ลบ.ม. ละ 2,355 บาท
2. ดินถม (ราคาหน้าไม้ + ค่าตัด) = ลบ.ม. ละ 51.90 บาท
ระยะทางขนส่ง 60 กม. = 192.91 บาท
รวม = 244.81 บาท คิดเพียง 240 บาท
3. ทรายถม (ราคาหน้าไม้ + ค่าตัด) = ลบ.ม. ละ 355.14 บาท
ระยะทางขนส่ง 25 กม. = 81.41 บาท
รวม = 436.55 บาท คิดเพียง 430 บาท
4. ทรายหยาบ (ราคาหน้าไม้ + ค่าตัด) = ลบ.ม. ละ 350 บาท
ระยะทางขนส่ง 25 กม. = 81.41 บาท
รวม = 431.41 บาท คิดเพียง 430 บาท
5. หินคลุก (ราคาหน้าไม้ + ค่าตัด) = ลบ.ม. ละ 250 บาท
ระยะทางขนส่ง 60 กม. = 192.91 บาท
รวม = 442.91 บาท คิดเพียง 440 บาท
6. หิน 1,2 (ราคาหน้าไม้ + ค่าตัด) = ลบ.ม. ละ 380 บาท
ระยะทางขนส่ง 60 กม. = 192.91 บาท
รวม = 572.91 บาท คิดเพียง 570 บาท
7. หินใหญ่ (ราคาหน้าไม้ + ค่าตัด) = ลบ.ม. ละ 250 บาท
ระยะทางขนส่ง 60 กม. = 192.91 บาท
รวม = 442.91 บาท คิดเพียง 440 บาท
8. ทรายละเอียด (ราคาหน้าไม้ + ค่าตัด) = ลบ.ม. ละ 677.57 บาท
ระยะทางขนส่ง 25 กม. = 81.41 บาท
รวม = 758.98 บาท คิดเพียง 750 บาท

สำเนาถูกต้อง



(นายสุทธิพงศ์ เขตต์พงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คิดเพียง 2562

9. ราคาท่อ คสล./ท่อ

ขนาด (มอก.ชั้น 3)	ราคา	ค่าขนส่ง	ค่าวาง	เป็นเงิน (บาท)	คิดเพียง (บาท)
Ø 0.40 ม.	817	20	128	965	960
Ø 0.60 ม.	1,119	26	188	1,333	1,330
Ø 0.80 ม.	1,535	34	241	1,810	1,800
Ø 1.00 ม.	2,261	62	290	2,613	2,600

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด นครศรีธรรมราช เดือนธันวาคม ปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	ธันวาคม	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,287.85	2,371.96	3.68
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,338.32	2,422.43	3.60
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,437.38	2,521.50	3.45
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,503.74	2,587.85	3.36
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,636.45	2,720.56	3.19
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,242.99	2,242.99	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,299.07	2,299.07	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,355.14	2,355.14	
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,411.21	2,411.21	
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,523.36	2,523.36	
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,598.13	2,598.13	
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,028.04	2,028.04	
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,400.00	2,400.00	
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	7,383.18	7,383.18	
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,304.39	15,304.39	
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	22,868.69	22,868.69	
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	21,396.59	21,396.59	
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	24,419.63	24,419.63	
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	22,474.77	22,474.77	
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	22,099.07	22,099.07	
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	22,542.06	22,542.06	
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. ตรา บลส.	ตัน	23,156.54	22,735.51	-1.82
23	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. ตรา บลส.	ตัน	22,474.77	22,287.48	-.83
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. ตรา บลส.	ตัน	23,151.40	23,256.64	.45
25	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม. ตรา บลส.	ตัน	21,626.17	19,171.96	-11.35
26	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	22,783.08	22,655.70	-.56
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	22,812.15	22,782.52	-.13
28	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	23,525.23	23,525.23	
29	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	22,719.63	22,585.98	-.58
30	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,467.66	21,572.90	.49
31	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	22,812.15	22,752.90	-.26

สำเนาถูกต้อง

(นายสุทธิพงศ์ เขตต์พงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- 3 ม.ค. 2562

3/1/2562

32	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 คก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,351.40	19,313.46	-20
33	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 คก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,626.17	21,626.17	
34	ลวดผูกเหล็ก คก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	54.83	54.52	-57
35	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	327.10	327.10	
36	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	507.01	476.48	-6.02
37	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	561.16	529.22	-5.69
38	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	885.91	824.71	-6.91
39	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร คก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	283.18	283.18	
40	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร คก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	295.33	295.33	
41	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร คก. 1 นิ้ว	ท่อน	368.22	368.22	
42	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร คก. 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	610.28	610.28	
43	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร คก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	678.50	678.50	
44	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร คก. 2 นิ้ว	ท่อน	860.75	860.75	
45	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร คก. 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	1,247.66	1,247.66	
46	ข้อต่อตรงเหล็ก คก. 1/2 นิ้ว	อัน	13.09	13.09	
47	ข้อต่อตรงเหล็ก คก. 3/4 นิ้ว	อัน	19.16	19.16	
48	ข้อต่อตรงเหล็ก คก. 1 นิ้ว	อัน	25.24	25.24	
49	ข้อต่ออเหล็ก 90 องศา คก. 1/2 นิ้ว	อัน	14.02	14.02	
50	ข้อต่ออเหล็ก 90 องศา คก. 3/4 นิ้ว	อัน	19.16	19.16	
51	ข้อต่ออเหล็ก 90 องศา คก. 1 นิ้ว	อัน	31.31	31.31	
52	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี คก. 1/2 นิ้ว	อัน	17.76	17.76	
53	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี คก. 3/4 นิ้ว	อัน	26.17	26.17	
54	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี คก. 1 นิ้ว	อัน	42.53	42.53	
55	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	39.25	39.25	
56	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	49.53	49.53	
57	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	63.55	63.55	
58	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	79.44	79.44	
59	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	102.80	102.80	
60	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	163.55	163.55	
61	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	359.81	359.81	
62	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	579.44	579.44	
63	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	901.87	901.87	

สำเนาถูกต้อง

(นายสุทธิพงศ์ เขตต์พงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- 3 มี.ค. 2562

206	ตะปุดกลึงกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ตราหัววัว	กลึง	16.36	16.36	
207	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.58	3.61	.84
208	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	4.36	4.67	7.11
209	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	7.01	7.48	6.70
210	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.89	4.21	8.23
211	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.05	4.36	7.65
212	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	74.77	75.70	1.24
213	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	74.77	73.83	-1.26
214	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	32.71	32.71	
215	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	32.71	32.71	
216	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,878.51	2,878.51	
217	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,710.28	2,710.28	
218	ฟิล์มโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	313.09	312.62	-15
219	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราพ่น้ำไทย	กระป๋อง	172.90	173.83	.54
220	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	121.50	121.50	
221	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	350.00	350.00	
222	หินย้อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงไม่	ลบ.ม.	380.00	380.00	
223	หินคลุก	ลบ.ม.	250.00	250.00	
224	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงไม่	ลบ.ม.	250.00	250.00	
225	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	350.00	350.00	
226	หินฝุ่น	ลบ.ม.	250.00	250.00	
227	ก๊อมน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	70.09	71.03	1.34
228	ก๊อมน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	93.46	92.52	-1.01
229	ก๊อมน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชินวา	อัน	121.50	121.50	
230	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	752.34	752.34	
231	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,214.02	1,214.02	
232	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	25.23	25.23	
233	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	24.30	24.30	
234	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	80.84	80.37	-58
235	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตรา BOVO	อัน	83.18	83.18	
236	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	14.95	14.64	-2.07
237	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	69.16	69.16	
238	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	32.71	32.71	
239	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราพานาโซนิค รุ่น FL40SS-D/36	หลอด	46.73	46.73	
240	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	16.82	16.82	
241	โถ้วมธรรมดาน้ำยอง ไม่มีฐาน แบบรดน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกันแสดนดาร์ต รุ่น TF-100	ชิ้น	542.06	542.06	
242	โถ้วมธรรมดาน้ำยอง มีฐาน แบบรดน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกันแสดนดาร์ต รุ่น TF-101 P	ชิ้น	1,168.22	1,168.22	

สำเนาถูกต้อง

(นายสุทธิพงศ์ เขตต์พงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- 3 ม.ค. 2562

95	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	4.67	4.67	
96	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	6.54	6.54	
97	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 " ตรา ช้าง	อัน	16.82	16.82	
98	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 " ตรา ช้าง	อัน	28.04	28.04	
99	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 " ตรา ช้าง	อัน	46.73	46.73	
100	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 " ตรา ช้าง	อัน	84.11	84.11	
101	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้อง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	4.67	4.67	
102	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้อง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	7.48	8.41	12.43
103	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้อง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	9.35	10.28	9.95
104	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้อง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	16.83	16.83	
105	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้อง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	21.50	21.03	-2.19
106	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้อง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	35.05	35.05	
107	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้อง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	72.43	72.43	
108	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้อง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	97.67	98.13	.47
109	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้อง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	193.93	193.93	
110	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้อง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	5.61	5.61	
111	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้อง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	6.54	6.54	
112	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้อง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	9.35	9.35	
113	ข้อต่อท่อพีวีซี ข้อง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ตรา.....	อัน	3.74	3.74	
114	ข้อต่อท่อพีวีซี ข้อง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ตรา.....	อัน	5.61	5.61	
115	ข้อต่อท่อพีวีซี ข้อง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ตรา.....	อัน	8.41	8.41	
116	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	7.48	7.95	6.28
117	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	9.82	9.82	
118	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	15.89	15.89	
119	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	21.03	21.03	
120	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	28.50	28.04	-1.61
121	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	43.93	44.40	1.07
122	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	98.14	97.67	-4.48
123	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	200.94	200.47	-2.33
124	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	373.84	374.30	.12
125	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร คก. 0.40 ม.	ท่อน	817.76	817.76	
126	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร คก. 0.60 ม.	ท่อน	1,119.16	1,119.16	
127	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร คก. 0.80 ม.	ท่อน	1,535.05	1,535.05	
128	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร คก. 1.00 ม.	ท่อน	2,261.69	2,261.69	
129	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร คก. 1.20 ม.	ท่อน	3,154.21	3,154.21	
130	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร คก. 1.50 ม.	ท่อน	5,140.19	5,140.19	

สำเนาถูกต้อง

นายสุทธิพงศ์ เขตต์พงษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

- 3 ม.ค. 2562

ค้นหาข่าว/บทความ

ดูราคาก๊าซวันนี้

ดูราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันวันนี้
(2 มกราคม 2562)

ประเภท	ราคา บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91	25.48
แก๊สโซฮอล์ 95	25.75
แก๊สโซฮอล์ E20	22.74
แก๊สโซฮอล์ E85	18.94
ดีเซล	24.79
เบนซิน 95	33.16
ก๊าซ CNG (NGV)	16.06

ข้อมูลจาก ปตท.

ราคาน้ำมันย้อนหลัง

(หน่วยเป็น บาท / ลิตร ยกเว้น NGV หน่วยเป็น บาท / กิโลกรัม)

เลือกดูตามช่วงเวลา

จากวันที่

01-12-2018

ถึงวันที่

31-12-2018

วันที่	Blue Gasoline 95	Blue Gasohol 91	Blue Gasohol 95	Blue Gasohol E20	Blue Gasohol E85	Blue Diesel	HY-FORCE Premium Diesel	NGV
31 ธ.ค. 2561	33.16	25.48	25.75	22.74	18.94	24.79	28.39	16.06
30 ธ.ค. 2561	33.16	25.48	25.75	22.74	18.94	24.79	28.39	16.06
29 ธ.ค. 2561	33.16	25.48	25.75	22.74	18.94	24.79	28.39	16.06
28 ธ.ค. 2561	33.16	25.48	25.75	22.74	18.94	24.79	28.39	16.06
27 ธ.ค. 2561	33.16	25.48	25.75	22.74	18.94	24.79	28.39	16.06
26 ธ.ค. 2561	33.56	25.88	26.15	23.14	18.94	25.29	28.89	16.06
25 ธ.ค. 2561	33.56	25.88	26.15	23.14	18.94	25.29	28.89	16.06
24 ธ.ค. 2561	34.56	26.88	27.15	24.14	19.94	26.29	29.89	16.06
23 ธ.ค. 2561	34.56	26.88	27.15	24.14	19.94	26.29	29.89	16.06
22 ธ.ค. 2561	34.56	26.88	27.15	24.14	19.94	26.29	29.89	16.06
21 ธ.ค. 2561	34.56	26.88	27.15	24.14	19.94	26.29	29.89	16.06
20 ธ.ค. 2561	34.56	26.88	27.15	24.14	19.94	26.29	29.89	16.06

สำเนาถูกต้อง

(นายสุทธิพงศ์ เขตต์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

- 3 ธ.ค. 2562


วันที่	Blue Gasoline	Blue Gasohol 95	Blue Gasohol 91	Blue Gasohol 95	Blue Gasohol E20	Blue Gasohol E85	Blue Diesel	HYFORCE Premium Diesel	NGV
19 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	26.79	30.39	16.06	
18 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	26.79	30.39	16.06	
17 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	26.79	30.39	16.06	
16 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	26.79	30.39	16.06	
15 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	26.79	30.39	16.13	
14 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	26.79	30.39	16.13	
13 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	26.79	30.39	16.13	
12 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	27.09	30.69	16.13	
11 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	27.09	30.69	16.13	
10 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	27.09	30.69	16.13	
9 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	27.09	30.69	16.13	
8 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	27.09	30.69	16.13	
7 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	27.09	30.69	16.13	
6 ธ.ค. 2561	35.36	27.68	27.95	24.94	20.34	27.59	31.19	16.13	
5 ธ.ค. 2561	35.36	27.68	27.95	24.94	20.34	27.59	31.19	16.13	
4 ธ.ค. 2561	35.36	27.68	27.95	24.94	20.34	27.59	31.19	16.13	
3 ธ.ค. 2561	35.06	27.38	27.65	24.64	20.19	27.29	30.89	16.13	
2 ธ.ค. 2561	35.06	27.38	27.65	24.64	20.19	27.29	30.89	16.13	
1 ธ.ค. 2561	35.06	27.38	27.65	24.64	20.19	27.29	30.89	16.13	

✓

7

* ตัวเลขสีเขียว คือ ราคาน้ำมันลง และ ตัวเลขสีแดง คือ ราคาน้ำมันขึ้น

ข่าวราคาน้ำมัน



ขยับลดน้ำมันรับปีใหม่! "ปตท.-บางจาก" ปรับลด "ราคาน้ำมัน" เกือบทุกกลุ่มลง 40 สตางค์ต่อลิตร
ปตท.-บางจาก ปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ชนิดลง 40 สตางค์ต่อลิตร มีผลวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 05.00 น.

26 ธ.ค. 61
1,098
472
0



พุงนี้รับต้นปีเต็มน้ำมันแควน! "ราคาน้ำมัน" ทุกชนิดลดลง 1 บาท รับปีใหม่
ปตท.-บางจาก ปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ชนิดลง 1 บาท มีผลวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 05.00 น.

24 ธ.ค. 61
1,197
160
0

สำเนาถูกต้อง



น้ำมันลงจ้า! ราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 30 สตางค์ต่อลิตร
ปตท.-บางจาก ปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ชนิดลง 30 สตางค์ต่อลิตร มีผลวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 05.00 น.

19 ธ.ค. 61
1,994
1,166

(นายสุทธิพงษ์ เขตต์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

- 3 ธ.ค. 2562

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.43	0.22	0.28	1.65	1.71
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.92	0.55	0.69	3.47	3.61
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.42	0.78	0.98	5.20	5.40
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	16.96	3.51	4.39	20.47	21.35
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	32.43	10.80	13.50	43.23	45.93
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.28	3.06	3.83	20.34	21.11
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.10	1.70	2.13	7.80	8.23
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	27.02	3.34	4.18	30.36	31.20
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.49	5.18	6.48	37.67	38.97
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	60.31	4.66	5.83	64.97	66.14
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	52.00	19.00	23.75	71.00	75.75
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	23.73	6.52	8.15	30.25	31.88
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.80	1.46	1.83	9.26	9.63
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	38.92	12.96	16.20	51.88	55.12
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.68	2.75	3.44	17.43	18.12
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	46.50	20.90	26.13	67.40	72.63
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.65	4.20	5.25	23.85	24.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	56.95	25.71	32.14	82.66	89.09
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	5.97	1.66	2.08	7.63	8.05
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตร.ม.	8.22	2.11	2.64	10.33	10.86
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.03	3.38	4.23	13.41	14.26
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.03	1.75	2.19	10.78	11.22
9	งานลาดยางไพรมิคัต	ตร.ม.	5.89	0.62	0.78	6.51	6.67
10	งานลาดยางแทคคัต	ตร.ม.	5.46	0.88	1.10	6.34	6.56
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	12.86	2.21	2.76	15.07	15.62
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	17.77	3.05	3.81	20.82	21.58
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	26.42	4.54	5.68	30.96	32.10
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	38.70	6.64	8.30	45.34	47.00
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.70	0.49	0.61	2.19	2.31
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.35	0.68	0.85	3.03	3.20
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.49	1.00	1.25	4.49	4.74
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.11	1.47	1.84	6.58	6.95

(นายสุทธิพงศ์ เขตต์พ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	301.74	16.77	20.96	318.51	322.70
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิไคต์	ตร.ม.	11.21	2.82	3.53	14.03	14.74
	บนผิวแทคไคต์	ตร.ม.	8.80	2.28	2.85	11.08	11.65
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	139.39	35.15	43.94	174.54	183.33
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	11.23	1.74	2.18	12.97	13.41
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	9.91	1.92	2.40	11.83	12.31
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	19.39	2.53	3.16	21.92	22.55
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	10.81	2.39	2.99	13.20	13.80
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.40	1.06	1.33	8.46	8.73
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	30.31	11.03	13.79	41.34	44.10
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	37.01	5.29	6.61	42.30	43.62
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	33.34	11.03	13.79	44.37	47.13
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	37.01	5.29	6.61	42.30	43.62
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.04	5.92	7.40	27.96	29.44
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	27.54	7.39	9.24	34.93	36.78
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	36.73	9.86	12.33	46.59	49.06
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	44.07	11.83	14.79	55.90	58.86
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	9.24	2.07	2.59	11.31	11.83
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.09	0.39	0.49	2.48	2.58
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	42.45	5.86	7.33	48.31	49.78
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	58.27	7.39	9.24	65.66	67.51
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	70.56	8.11	10.14	78.67	80.70
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	85.52	9.00	11.25	94.52	96.77
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	9.48	1.97	2.46	11.45	11.94
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	11.06	2.30	2.88	13.36	13.94

สำเนาถูกต้อง



(นายสุทธิพงศ์ เขตต์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.92	11.09	41	94.57	132.39	81	185.64	259.90
2	9.54	13.35	42	96.84	135.58	82	187.82	262.95
3	11.15	15.61	43	99.11	138.75	83	190.12	266.17
4	12.77	17.87	44	101.39	141.95	84	192.43	269.41
5	14.38	20.13	45	103.66	145.12	85	194.76	272.67
6	16.00	22.39	46	105.94	148.32	86	196.97	275.76
7	17.61	24.65	47	108.21	151.49	87	199.19	278.87
8	19.46	27.25	48	110.49	154.69	88	201.55	282.17
9	21.74	30.43	49	112.75	157.85	89	203.79	285.30
10	24.01	33.62	50	115.02	161.03	90	206.03	288.45
11	26.29	36.80	51	117.31	164.24	91	208.43	291.80
12	28.56	39.99	52	119.57	167.40	92	210.69	294.97
13	30.84	43.17	53	121.85	170.59	93	212.97	298.15
14	33.11	46.36	54	124.14	173.80	94	215.25	301.35
15	35.39	49.54	55	126.40	176.96	95	217.39	304.35
16	37.67	52.73	56	128.67	180.14	96	219.69	307.56
17	39.94	55.91	57	130.96	183.34	97	222.00	310.80
18	42.21	59.10	58	133.26	186.57	98	224.32	314.05
19	44.49	62.29	59	135.52	189.73	99	226.65	317.31
20	46.77	65.48	60	137.79	192.91	100	228.82	320.35
21	49.04	68.66	61	140.08	196.11	101	231.17	323.64
22	51.32	71.85	62	142.38	199.33	102	233.36	326.70
23	53.59	75.03	63	144.62	202.47	103	235.73	330.02
24	55.87	78.22	64	146.88	205.64	104	237.93	333.10
25	58.15	81.41	65	149.15	208.82	105	240.32	336.44
26	60.42	84.59	66	151.44	212.01	106	242.53	339.54
27	62.70	87.78	67	153.74	215.23	107	244.75	342.65
28	64.98	90.97	68	155.97	218.36	108	246.97	345.76
29	67.24	94.13	69	158.29	221.61	109	249.41	349.17
30	69.53	97.34	70	160.55	224.77	110	251.65	352.31
31	71.79	100.50	71	162.82	227.94	111	253.90	355.46
32	74.08	103.71	72	165.09	231.13	112	256.15	358.60
33	76.35	106.89	73	167.38	234.34	113	258.41	361.78
34	78.63	110.09	74	169.69	237.56	114	260.68	364.96
35	80.89	113.25	75	171.91	240.67	115	262.96	368.15
36	83.18	116.45	76	174.23	243.93	116	265.25	371.34
37	85.46	119.64	77	176.47	247.06	117	267.51	374.58
38	87.74	122.83	78	178.72	250.21	118	269.84	377.84
39	90.01	126.02	79	181.09	253.52	119	272.15	381.01
40	92.28	129.19	80	183.36	256.70	120	274.46	384.25

สำเนาถูกต้อง

(นายสุวิทย์ นนดีพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	276.54	387.16	148	338.07	473.30	175	399.70	559.58
122	278.87	390.42	149	340.27	476.38	176	402.05	562.87
123	281.21	393.70	150	342.85	480.00	177	404.41	566.17
124	283.56	396.99	151	345.07	483.10	178	406.24	568.74
125	285.66	399.92	152	347.29	486.20	179	408.60	572.05
126	288.02	403.23	153	349.51	489.32	180	410.97	575.36
127	290.40	406.55	154	351.74	492.43	181	413.35	578.69
128	292.50	409.51	155	353.97	495.56	182	415.73	582.03
129	294.89	412.85	156	356.21	498.69	183	418.13	585.38
130	297.29	416.21	157	358.45	501.83	184	419.96	587.94
131	299.41	419.18	158	361.11	505.56	185	422.36	591.30
132	301.83	422.56	159	363.37	508.72	186	424.77	594.67
133	303.96	425.55	160	365.63	511.88	187	427.18	598.05
134	306.40	428.95	161	367.90	515.06	188	429.01	600.62
135	308.53	431.95	162	370.17	518.24	189	431.44	604.01
136	310.68	434.95	163	372.44	521.42	190	433.87	607.42
137	313.14	438.39	164	374.73	524.62	191	436.31	610.83
138	315.29	441.40	165	377.01	527.82	192	438.14	613.40
139	317.76	444.87	166	379.31	531.03	193	440.59	616.83
140	319.93	447.90	167	381.61	534.25	194	443.05	620.27
141	322.09	450.93	168	383.91	537.48	195	445.51	623.72
142	324.60	454.44	169	385.75	540.05	196	447.35	626.29
143	326.77	457.48	170	388.06	543.28	197	449.82	629.75
144	328.95	460.53	171	390.37	546.52	198	452.31	633.23
145	331.49	464.08	172	392.70	549.78	199	454.14	635.80
146	333.68	467.15	173	395.03	553.04	200	456.64	639.29
147	335.87	470.22	174	397.36	556.31	201- 2.29 3.20 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. @		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ

2.29 บาท/ตัน

3.20 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

24.50 บาท/ลิตร

สำเนาถูกต้อง

(นายสุทธิพงษ์ เขตต์พงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายการละเอียดของงานสืบและการกำหนดราคาและหรือแพคเกจวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งข้อมูลวัสดุ

ข้อโครงการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

7-ม.ค.-62

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องสุขาของหอพัก	ห้องน้ำในตึกเดียวกัน	เตียงนอน	โต๊ะรับประทานอาหาร	ตู้เสื้อผ้า	เครื่องใช้ส่วนตัว	เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ	กระเบื้องปูพื้น	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	เหล็กกล่อง ขนาด 1"x1"	ฟ่อน	X								บ้านกลางวัดสุกก่องสร้าง	7-ม.ค.-62	ใกล้ที่สุด
2	เหล็กแผ่นหนา 1/16 มม.	แผ่น	X								บ้านกลางวัดสุกก่องสร้าง	8-ม.ค.-62	ใกล้ที่สุด
รวมทั้งสิ้น (รายการ)										-			

(นายสุทธิพงษ์ เขตต์พงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน
ประมาณการโดย นายรัชชา มุขอ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

28 ธันวาคม 2561

[illegible]



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน จะดำเนินการจ้างงานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายสุดจิตร หมู่ที่ ๒ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำการบุกเบิกถนน โดยการใช้ดินถมยกระดับขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ลบ.ม. ใช้หินคลุกทำผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๒ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และ ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด รวม ๕ ท่อน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๒๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่ง หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการบุกเบิกถนนสายสุดจิตร หมู่ที่ ๒ ตำบล โมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำการบุกเบิกถนน โดยการใช้ดินถมยกระดับ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ลบ.ม. ใช้หินคลุกทำผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๒๒ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และทำ การวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด รวม ๕ ท่อน และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๖๐ วัน	

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายฉัตรชัย ศรีวิสุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

