

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน กองช่าง

- ☐ ประเภทงาน ถนนคสล. สายรัตนนิยม - ห้วยหินลับ
☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านสวนหมาก ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
☐ เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน
☐ ออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน
☐ แบบเลขที่
☐ ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,350,576	1.3574	1,833,272	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000	-	3,000	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,836,272	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,800,000	
	(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ 3,460 ตารางเมตร
 เฉลี่ยราคาประมาณ 520 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 414/2556 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556

(ลงชื่อ)

(นายสุเทพ หนูรอด)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิพงศ์ เขตต์พงษ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอติญา ทรงสุรางค์)

กรรมการ

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 865 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ถนนลดลง ไม่น้อยกว่า 3,460 ตร.ม. ให้เส้นทางเดินรถคู่ทางละ 0.50 ม.

หมู่ที่ ๕ บ้านสวนหมาก ตำบลโพนทราย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

แบบเลขที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.โมคคัลลาน ที่414/2556 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	3,460	ตร.ม.	-	-	2	6,920	6,920	
2	ทรายหยาบรองพื้น	173	ลบ.ม.	400	69,200	12	2,076	71,276	
2	ดินถมยกระดับ	519	ลบ.ม.	250	129,750	20	10,380	140,130	
3	คอนกรีตโครงสร้าง Strength 240 Ksc.	519	ลบ.ม.	1,682	872,958	9.40	4,879	877,837	
4	หินคลุกใส่ท่อทาง	130	ลบ.ม.	450	58,500	20	2,600	61,100	
5	เหล็กเสริม Ø 8B 15 มม.	55	เส้น	327	17,985	-	-	17,985	
6	เหล็กเสริม Ø 8B 19 มม.	7	เส้น	562	3,934	-	-	3,934	
7	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	3,460	ตร.ม.	30	103,800	5	17,300	121,100	
8	แบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	865	ม.	-	-	12.45	10,769	10,769	
10	ท่อ PVC Ø 1 นิ้ว	9	ฟุต	60	540	-	-	540	
11	แอสฟัลท์	129	ลิตร	45	5,805	-	-	5,805	
12	กระดาษาขนาดเล็ก	6	แผ่น	500	3,000	-	-	3,000	
13	ท่อ คลส. ขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	6	ฟุต	1,330	7,980	-	-	7,980	
14	ท่อ คลส. ขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	12	ฟุต	1,850	22,200	-	-	22,200	
รวมยอดค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมด								1,350,576	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรัตนนิม - ห้วยหินลับ หมู่ที่ ๖ บ้านสวนหมาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสุเทพ หนูรอด ประธานกรรมการ

๒. นายสุทธิพงศ์ เขตต์พงษ์ กรรมการ

๓. นางสาวอภิญญา ทรงสุรางค์ กรรมการ