

สภาพพื้นที่ของแปลงน้ำจืด แปลบกว้าง 0.40 เมตร ท้องกว้าง 0.20 เมตร ความลึก 0.20 เมตร ความยาว 2.000 เมตร โดยทำการขุดลอกใหม่ ให้ได้ขนาดปากกว้าง 3 เมตร ท้องกว้าง 2 เมตร ความลึก 2 เมตร ความยาว 2.000 เมตร ปริมาณดินขุดไม่ต่ำกว่า 9.880 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 X 1.00 เมตร จำนวน 5 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวมใช้ท่อระบายน้ำ คลส. ทั้งหมด จำนวน 30 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประจำล้นพื้นที่ขนาดเล็ก จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)

สถานพักก่อสร้าง
หมู่ที่ 1, 2 บ้านวัดใหม่ ต.บ้านโคก อ.เสนา
จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโมกคลาน
แบบเลขที่ ย ๕ (1/2557)

คณะกรรมการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 92/2557 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

[illegible]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคูระบายน้ำริมถนนบ้านวัดโหนด หมู่ที่ ๑ จากคอสะพาน – เขตหมู่ที่ ๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๖๖๘,๐๐๐.- บาท (-หักแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขุดลอกคูระบายน้ำ สภาพเดิมเหมือนส่งน้ำขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ท้องกว้าง ๐.๒๐ เมตร ความลึก ๐.๒๐ เมตร ความยาว ๒,๐๐๐ เมตร โดยทำการขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้าง ๓ เมตร ท้องกว้าง ๒ เมตร ความลึก ๒ เมตร ความยาว ๒,๐๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๘๘๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ จุดๆ ละ ๖ ท่อน รวมใช้ท่อระบายน้ำ คสล. ทั้งหมด จำนวน ๓๐ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชนิดเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อนุมัติ)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๖๖๘,๐๐๐.- บาท (-หักแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสุเทพ หนูรอด ประธานกรรมการ

๒. นายสุทธิพงศ์ เขตต์พงษ์ กรรมการ

๓. นางสาวอภิญญา ทรงสุรางค์ กรรมการ