

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนนคสล. สายซอยเพชรนิล - สี่แยกทุ่งแสง

รายละเอียด กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ถนน คสล. ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. 1 จุด จำนวน 7 ท่อน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านปากไม้ระ ตำบลโนนกลาง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง แบบเลขที่ ยธ (10/2557)

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 95/2557 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ (ใช้เครื่องจักรกล)	1,000	ตร.ม.	-	-	2	2,000	2,000	
2	ทรายหยาบรองพื้น	40	ลบ.ม.	404	16,160	60	2,400	18,560	
3	คอนกรีตโครงสร้าง Strength 240 Ksc.	120	ลบ.ม.	1,582	201,840	276	33,120	234,960	
4	หินคลุกไหล่ทาง	30	ลบ.ม.	425	12,750	50	1,500	14,250	
5	เหล็กเส้น ๑ RB 15 มม.	17	เส้น	346	5,882	-	-	5,882	
6	เหล็กเส้น ๑ RB 19 มม.	2	เส้น	579	1,158	-	-	1,158	
7	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh ๑ 4 มม. ๑ 0.20 x 0.20 ม.	800	ตร.ม.	35	28,000	5	4,000	32,000	
8	แบบเหล็กหล่อคอนกรีต (แบบเช่า)	2	ชุด	-	-	3,000	6,000	6,000	
9	ค่าแรงประกอบแบบเหล็ก	60	ตร.ม.	-	-	105	6,300	6,300	
10	ท่อ PVC ๑ 1 นิ้ว	3	ท่อน	65	195	-	-	195	
11	แอสฟัลท์	40	ลิตร	25	1,000	-	-	1,000	
12	กระดาดงานย่อย	1	แผ่น	500	500	-	-	500	
13	ท่อ คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม.	7	ท่อน	900	6,300	-	-	6,300	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง Factor F = 1.3574							329,105	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	3,000	3,000	-	-	3,000	
	รวมราคางบประมาณทั้งหมด							449,727.13	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ							449,000	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยเพชรนิล - สีแยกชุมแสง หมู่ที่ ๑๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๔๙,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ถนน คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ๑ จุด จำนวน ๗ ท่อน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๔๔๙,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสุเทพ หนูรอด ประธานกรรมการ

๒. นายสุทธิพงษ์ เขตต์พงษ์ กรรมการ

๓. นางสาวอภิญญา ทรงสุรางค์ กรรมการ