

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย/งาน	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน
☐ ประเภท	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายโรงเรียนทุ่งเกราะ - ในช่อง		
☐ สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 9 บ้านบ้านทุ่งเกราะล่าง ตำบลโมคลาน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช		
☐ เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน		
☐ ออกแบบและรายการ	กองช่าง	แบบเลขที่	
☐ ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน 1	แผ่น
☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่	20 พฤศจิกายน 2556		

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน	354,620	1.3574	481,361	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,500	-	3,500	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			484,861	
	คิดเป็นเงินประมาณ			484,000	
	(ตัวอักษร) (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

☐ ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม.

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกลางกำหนดราคากลางตามคำสั่ง 454/2556 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสุเทพ หนูรอด)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุทธิพงศ์ เขตต์พงษ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวอภิญญา ทรงสร้างศรี)

ปรับปรุงและซ่อมแซมตามสภาพภายในโรงเรียน - ในของ

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 700 ม. หนา 0.20 เมตร ปริมาณดินถมไม่ต่ำกว่า 700 ลบ.ม. ใช้หินคลุกทำผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 700 ม. หนา 0.10 ม.

ปริมาณหินลูกรังน้อยกว่า 280 ลบ.ม.พร้อมเก็บเรียบ จัตุวางท่อคสล.ขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม.จำนวน 7 ท่อน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบอบต.กำหนด)

๖. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามข้อสั่งการของคณะกรรมการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

แบบเลขหก

คณะกรรมการกำกับโครงสร้างกลางตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับโครงสร้างกลางที่ 454/2556 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556

[illegible]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนซอยโรงเรียนทุ่งเกราะ – ในช่อง หมู่ที่ ๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๘๔,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป สภาพเดิมถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๗๐๐ เมตร โดยการใช้ดินถมยกระดับขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลบ.ม. และใช้หินคลุกทำผิวจราจรขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ จัดวางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมยาแนวดินถมหลังท่อ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๔๘๔,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสุเทพ หนุรอด ประธานกรรมการ

๒. นายสุทธิพงศ์ เขตต์พงษ์ กรรมการ

๓. นางสาวอภิญญา ทรงสุรางค์ กรรมการ