

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าสู่สวนทุ่งเกราะล่าง – บ้านในซอก หมู่ที่ ๙ ตำบลโมคลาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๕๘,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตาม อบต. กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๕๘,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสุริยัน ชูเมือง ประธานกรรมการ

๒. นายสุทธิพงศ์ เขตต์พงษ์ กรรมการ

๓. นายรัชชา มูซอ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

แบบ พร. 5

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายทางเข้าสู่สถานทุ้งเกราะล่าง-บ้านในซอ

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวมเป็น เงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	332,211.21	1.3574	450,943.50	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,500.00	-	3,500.00	
					ระยะเวลาก่อสร้าง
	เงื่อนไข				60 วัน
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			454,443.50	
	คิดเป็นเงินประมาณ			454,000.00	
	ตัวอักษร	(-สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร 800.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 567.50 บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง 588/2558 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสุริยัน ชูเมือง)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุทธิพงศ์ เขตต์พงษ์)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายรัชชา มุขอ)

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายฉัตรชัย ศรีวิสุทธิ)

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายทางเข้าสู่สถานทุ้งเกราะล่าง-บ้านในซ่ง

มีจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 588/2558 ลงวันที่ 1 ธ.ค. 2558 เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2558

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	1,000.00	-	-	2.00	2,000.00	2,000.00	✓
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	40.00	320.00	12,800.00	99.00	3,960.00	16,760.00	✓
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc	ลบ.ม.	120.00	1,850.00	222,000.00	306.00	36,720.00	258,720.00	✓
4	งานเหล็กเสริม								
	Expansion joint (เหล็ก RB dia 19 มม.)	ตัน	0.045	21,869.16	984.11	-	-	984.11	✓
	Contraction joint (เหล็ก RB dia15 มม.)	ตัน	0.148	19,177.57	2,838.28	-	-	2,838.28	✓
	wire mesh dia 4 mm.@ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	800.00	35.00	28,000.00	5.00	4,000.00	32,000.00	✓
5	ค่าแบบต่อเมตร คิดตามยาว 2 ข้าง	ม.	200.00	-	-	18.53	3,706.00	3,706.00	✓
6	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต (joint) และหยอดยาง	ม.	76.00	-	-	21.32	1,620.32	1,620.32	✓
7	ค่า Joint Seller	ลิตร	28.50	45.00	1,282.50	-	-	1,282.50	✓
8	หินคลุก	ลบ.ม.	30.00	400.00	12,000.00	10.00	300.00	12,300.00	✓
			รวมราคาทั้งสิ้น					332,211.21	✓