

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางไพพรรณ – บ้านนางสร้าง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโมคลาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๕๘,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตาม อบต. กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๕๔,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ พร.๔)

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ พร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสุรียัน ชูเมือง ประธานกรรมการ

๒. นายสุทธิพงษ์ เขตต์พงษ์ กรรมการ

๓. นายรัชชา มุขอ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

แบบ พร. 5

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนางไพพรรณ-บ้านนางสร้าง

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวมเป็น เงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	332,211.21	1.3574	450,943.50	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,500.00	-	3,500.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				ระยะเวลาก่อสร้าง
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				60 วัน
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			454,443.50	
	คิดเป็นเงินประมาณ			454,000.00	
	ตัวอักษร	(-สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร 800.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 567.50 บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง 589/2558 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558

(ลงชื่อ)

(นายสุริยัน ชูเมือง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิพงษ์ เขตต์พงษ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายรัชชา มุขอ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายจักรชัย ศรีวิสุทธิ)

อนุมัติ

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาได้ นายรัชชา มุซอ นายช่างโยธา 5

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 589/2558 ลงวันที่ 1 ธ.ค. 2558 เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2558

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	1,000.00	-	-	2.00	2,000.00	2,000.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	40.00	320.00	12,800.00	99.00	3,960.00	16,760.00	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc	ลบ.ม.	120.00	1,850.00	222,000.00	306.00	36,720.00	258,720.00	
4	งานเหล็กเสริม								
	Expansion joint (เหล็ก RB dia 19 มม.)	ตัน	0.045	21,869.16	984.11	-	-	984.11	
	Contraction joint (เหล็ก RB dia15 มม.)	ตัน	0.148	19,177.57	2,838.28	-	-	2,838.28	
	wire mesh dia 4 มม.@ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	800.00	35.00	28,000.00	5.00	4,000.00	32,000.00	
5	ค่าแบบต่อเมตร คิดตามยาว 2 ข้าง	ม.	200.00	-	-	18.53	3,706.00	3,706.00	
6	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต (joint) และหยอดยาง	ม.	76.00	-	-	21.32	1,620.32	1,620.32	
7	ค่า Joint Seller	ลิตร	28.50	45.00	1,282.50	-	-	1,282.50	
8	หินคลุก	ลบ.ม.	30.00	400.00	12,000.00	10.00	300.00	12,300.00	
			รวมราคาทั้งสิ้น					332,211.21	