

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายยางด้วน – หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโมคลาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๕๘,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตาม อบต. กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๕๘,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสุริยัน ชูเมือง ประธานกรรมการ

๒. นายสุทธิพงษ์ เขตต์พงษ์ กรรมการ

๓. นายรัชชา มุขอ กรรมการ

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายยางด้วน-ม.7 ตำบลโพธิ์ทอง

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลโมคลาน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวมเป็น เงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	332,415.85	1.3574	451,221.27	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,500.00	-	3,500.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				ระยะเวลาก่อสร้าง
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				60 วัน
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			454,721.27	
	คิดเป็นเงินประมาณ			454,000.00	
	ตัวอักษร	[-สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-]			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร

800.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

567.50 บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง 12/2559 ลงวันที่ 11 มกราคม 2559

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสุริยัน ชูเมือง)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสุทธิพงศ์ เชตต์พงษ์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายรัชชา มุข)

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายฉัตรชัย ศรีวิสุทธิ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

พิจารณาจากรูปร่าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร โหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 12/2559 ลงวันที่ 11 ม.ค. 2559 เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2559

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	1,000.00	-	-	1.66	1,660.00	1,660.00	✓
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	40.00	320.00	12,800.00	99.00	3,960.00	16,760.00	✓
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc	ลบ.ม.	120.00	1,850.00	222,000.00	306.00	36,720.00	258,720.00	✓
	งานเหล็กเสริม								
	Expansion joint (เหล็ก RB dia 19 มม.)	ตัน	0.045	20,607.48	927.34	-	-	927.34	✓
	Contraction joint (เหล็ก RB dia 15 มม.)	ตัน	0.148	18,504.67	2,738.69	-	-	2,738.69	✓
	wire mesh dia 4 mm.@ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	800.00	35.00	28,000.00	5.00	4,000.00	32,000.00	✓
5	ค่าแบบต่อเมตร คิดตามยาว 2 ข้าง	ม.	200.00	-	-	21.94	4,388.00	4,388.00	✓
6	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต (joint) และหยอดยาง	ม.	76.00	-	-	21.57	1,639.32	1,639.32	✓
7	ค่า Joint Seller	ลิตร	28.50	45.00	1,282.50	-	-	1,282.50	✓
8	หินคลุก	ลบ.ม.	30.00	400.00	12,000.00	10.00	300.00	12,300.00	✓
รวมราคาทั้งสิ้น								332,415.85	✓