

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเกาะกลาง - โรงเรียนวัดยางทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลโมคลาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๓๔,๐๐๐.- บาท (-สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตร.ม. พร้อม
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๘๐ X ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุดๆละ ๗ ท่อน
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตาม อบต. กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสุริยัน ชูเมือง ประธานกรรมการ

๒. นายสุทธิพงศ์ เขตต์พงษ์ กรรมการ

๓. นายรัชชา มุขอ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายเกาะกลาง - โรงเรียนวัดยางทอง

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 95 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย นายรัชชา มุซอ นายช่างโยธา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวมเป็น เงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	175,901.53	1.4019	246,596.35	✓
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,500.00	-	3,500.00	✓
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				ระยะเวลาก่อสร้าง
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				45 วัน
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			250,096.35	✓
	คิดเป็นเงินประมาณ			250,000.00	✓
	ตัวอักษร	[-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-]			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร

380.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

657.89 บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง 10/2560 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสุรินทร์ ชูเมือง)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุทธิพงศ์ เชตต์พงษ์)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายรัชชา มุซอ)

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายฉัตรชัย ศรีวิสุทธิ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

2560 ផ្សេងៗគ្នា

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	570.00	-	-	1.74	991.80	991.80	
2	งานทรายหยางรองพื้น	ลบ.ม.	19.00	311.00	5,909.00	99.00	1,881.00	7,790.00	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc	ลบ.ม.	57.00	2,000.00	114,000.00	306.00	17,442.00	131,442.00	
4	งานเหล็กเสริม	ตัน	0.015	22,289.00	334.34	-	-	334.34	
	Expansion joint (เหล็ก 8B dia 19 มม.)	ตัน	0.074	19,850.00	1,468.90	-	-	1,468.90	
	Contraction joint (เหล็ก 8B dia 15 มม.)	ตร.ม.	380.00	35.00	13,300.00	5.00	1,900.00	15,200.00	
5	ค่าแบบต่อเมตร คัดตามยาว 2 ซ้ำ	ม.	95.00	-	-	21.94	2,084.30	2,084.30	
6	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต (joint) และหยอดยาง	ม.	36.00	-	-	23.04	829.44	829.44	
7	ค่า Joint Seller	ลิตร	13.00	25.00	325.00	-	-	325.00	
8	หินคลุก	ลบ.ม.	14.25	429.00	6,113.25	10.00	142.50	6,255.75	
9	ท่อระบายน้ำ คลส.ขนาด 0.80x1.00 เมตร	ท่อ	6.00	1,530.00	9,180.00	-	-	9,180.00	
รวมราคาทั้งสิ้น								175,901.53	