

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ - บ้านในช่อง หมู่ที่ ๔ ตำบลโมคลาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๕๙,๐๐๐.- บาท (-สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.

พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ จุดๆละ ๖ ท่อน

และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตาม อบต. กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๘๑,๐๐๐.- บาท (-สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสุริยัน ชูเมือง ประธานกรรมการ

๒. นายสุทธิพงศ์ เขตต์พงษ์ กรรมการ

๓. นายรัชชา มุขอ กรรมการ

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ - บ้านในซอก

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หิน 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลโมคลาน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	197,955.36	1.4019	277,513.61	
	ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ	3,500.00	-	3,500.00	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				ระยะเวลาก่อสร้าง 30
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				วัน
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			281,013.61	
	คิดเป็นเงินประมาณ			281,000.00	
	ตัวอักษร	(-สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร 400.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 702.50 บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง 378/2560 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

(ลงชื่อ)


 (นายสุริยัน ชูเมือง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นายสุทธิพงศ์ เขตต์พงษ์)


กรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นายรัชชา มูชอ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นายฉัตรชัย ศรีวิสุทธิ)

อนุมัติ

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

แบบ ปธ.4

1

10

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	600.00	-	-	1.41	846.00	846.00	/
2	งานหทรายบรองพื้น	ลบ.ม.	20.00	380.00	7,600.00	99.00	1,980.00	9,580.00	/
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc	ลบ.ม.	60.00	2,046.00	122,760.00	306.00	18,360.00	141,120.00	/
4	งานเหล็กเสริม								/
	Expansion joint (เหล็ก RB dia 19 มม.)	ตัน	0.015	22,289.00	334.34	-	-	334.34	/
	Contraction joint (เหล็ก RB dia15 มม.)	ตัน	0.074	19,850.00	1,468.90	-	-	1,468.90	/
	wire mesh dia 4 มม.@ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	400.00	35.00	14,000.00	5.00	2,000.00	16,000.00	/
5	ค่าแบบต่อเมตร คิดตามยาว 2 ข้าง	ม.	100.00	-	-	19.45	1,945.00	1,945.00	/
6	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต (joint) และหยอดยาง	ม.	36.00	-	-	22.67	816.12	816.12	/
7	ค่า Joint Seller	ลิตร	13.00	45.00	585.00	-	-	585.00	/
8	หินคลุก	ลบ.ม.	15.00	440.00	6,600.00	20.00	300.00	6,900.00	/
9	ท่อระบายน้ำ คลส.ขนาด 0.80x1.00 เมตร	ท่อน	12.00	1,530.00	18,360.00		-	18,360.00	/
รวมราคาทั้งสิ้น								197,955.36	/