


- ① ผลรวมต่างงานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ตัวอักษร (-สามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) ปรับยอด

32,700.00

=	23,327.26
=	1,4019

(ลงชื่อ) 
(นายสุรินทร์ ชูเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
(นายสุเทพพงศ์ เขตต์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
(นายรัชชา มูซอ)
นายช่างโยธา
กรรมการกำหนดราคากลาง

งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต(Sand Cushion Under Concrete Pavement) หน้า 0.05 ม.

ลักษณะงานที่ทำการ : เป็นการขนทรายจากท่าทราย(กรณีนี้ราคาทรายรวมค่าชุดตักแล้ว)มาเกลี่ยแต่งและบดทับให้ได้แนว ระดับ และรูปกว้างตามที่แสดงไว้ในแบบ

คำนวณจากแหล่ง

ค่าขนส่ง = 20 กม.

รวม

ส่วนยูนิต 419.55 x -

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%)

=	บาท/ลบ.ม.	[1]
=	บาท/ลบ.ม.	[2] (ตารางค่าขนส่ง)
=	บาท/ลบ.ม.	[3]=[1]+[2]
=	บาท/ลบ.ม.	[4]
=	บาท/ลบ.ม.	[5] (ตารางค่าดำเนินการ)x75%
=	บาท/ลบ.ม.	[6]=[4]+[5]

ค่างานต้นทุบ

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม. (Portland Cement Concrete Pavement)

PANEL SIZE	4.00	x	10.00	ม.	
ปริมาณงานทั้งโครงการ			800.00	ตร.ม.	
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000.00	/	28,000.00		= 5.35 บาท/ตร.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม =	1,714.22	+	197.19		= 1,911.41 บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	40.00	ตร.ม.			[1]
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	40.00	x	5.35		[2]=[1]xค่าติดตั้งเครื่องผสม
ค่าคอนกรีต	6.00	ลบ.ม. @	2,046.00		[3]
ค่าขนส่ง 0.05 กม.	6.00	x	0.05	x	[4]
ค่าเหล็กเสริม	40.00	ตร.ม. @	33.64		[5]
ลวดผูกเหล็ก	-	กก. @	-		[6]
ค่าแบบเหล็ก	21.94	x	10.00		[7]=ค่าดำเนินการx10
ค่า PAVER	12.50	x	40.00		[8]=ค่าดำเนินการx[1]
ค่าปัม	9.27	x	40.00		[9]=ค่าดำเนินการx[1]
ค่าใช้จ่ยรวม					[10]=[2]+[3]+...+[7]+[9]
คำนวณต้นทุน	14,930.15	/	40.00		[11]=[10]/[1]
หมายเหตุ					

1. กรณีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 28,000 ตร.ม. ให้ใช้ค่าติดตั้งโรงงานสำหรับปริมาณงาน 28,000 ตร.ม. ในการประเมินราคา

(คิดจาก ถนน 4 เลน ยาว 2 กม.)

- ค่าแบบจากตารางค่าดำเนินการฯ รวม 2 ข้างแล้ว
- เหล็กเสริมผิวทางคอนกรีต

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาด

Ø 0.60 ม.

ชุดดิน	2.19	ลบ.ม. @	21.86	บาท	=	47.87	บาท/ม.	[1]
ค่าท่อ คสล.					=	887.85	บาท/ม.	[2]
ค่าขนส่งท่อ					=	12.50	บาท/ม.	[3]
ค่าวางและกลบกลับ					=	345.00	บาท/ม.	[4]
ค่าใช้จ่ยรวม						1,293.22	บาท/ม.	[5]=[1]+[2]+[3]+[4]
ค่างานต้นทุน	1,293.22	/	1.00		=	1,293.22	บาท/ม.	[6]=[5]/ความยาวท่อ

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ต้น

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คัดเที่ยวละ 300.- บาท

ค่าขนส่ง	-	กม.	= (	-	x 13) + 300	=	300.00	บาท / เที่ยวค่าขนส่ง
เฉลี่ย	=			300.00	/	24	=	12.50 บาท / ม.

งานดินถมคันทาง(Earth Embankment)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขุดเอาวัสดุดินคันทางจากปอดินขุดตักขึ้นบรรทุกด้วยรถขุดตักมาใช้ทำคันทาง

คำนวณจากแหล่ง

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)

ค่าขนส่ง 60.00 กม.

รวม

ส่วนอยู่ตัว 247.36 x

ค่าตัดแต่งชั้นบนได้

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

=	20.00	บาท/ลบ.ม.	[1]
=	22.22	บาท/ลบ.ม.	[2] (ตารางค่าดำเนินการ)
=	205.14	บาท/ลบ.ม.	[3] (ตารางค่าขนส่ง)
=	247.36	บาท/ลบ.ม.	[4]=[1]+[2]+[3]
=	247.36	บาท/ลบ.ม.	[5]
	-	บาท/ลบ.ม.	[6]
=	-	บาท/ลบ.ม.	[7] (ตารางค่าดำเนินการ)
=	247.36	บาท/ลบ.ม.	[8]=[5]+[6]+[7]

คำนวณต้นทุน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายสุธิน สุขเมือง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุทธิพงศ์ เขตพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



(นายรัชชา มูชอ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายหลังโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ – บ้านป่าพายุ หมู่ที่ ๘ ตำบลโมคลาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๒,๗๐๐.- บาท (-สามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป รื้อถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๕ ม. พร้อมเทคอนกรีตใหม่ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๕ ม. หรือพื้นที่ถนน คสล.
ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตร.ม. และถมดินขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๕ ม. หนา ๐.๕๐ ม. หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า
๑๐ ลบ.ม. และทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๒,๗๐๐.- บาท (-สามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๕.๒ รายการประเมินราคางานต้นทุน

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสุริยัน ชูเมือง ประธานกรรมการ

๒. นายสุทธิพงศ์ เขตต์พงษ์ กรรมการ

๓. นายรัชชา มุขอ กรรมการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน จะดำเนินการจ้างงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายหลังโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ – บ้านป่าพายุ หมู่ที่ ๘ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รื้อถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๕ ม. พร้อมเทคอนกรีตใหม่ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๕ ม. หรือพื้นที่ถนน คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตร.ม. และถมดินขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๕ ม. หนา ๐.๕๐ ม. หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม. และทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน วงเงินงบประมาณ ๓๒,๗๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายหลังโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ – บ้านป่าพายุ หมู่ที่ ๘ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รื้อถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๕ ม. พร้อมเทคอนกรีตใหม่ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๕ ม. หรือพื้นที่ถนน คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตร.ม. และถมดินขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๕ ม. หนา ๐.๕๐ ม. หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม. และทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน	๓๒,๗๐๐	๑๕ วัน	

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายฉัตรชัย ศรีวิสุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

