

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลองลาว ต่อเขตตำบลโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโมคลาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๘๒๕,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป สภาพเดิมขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ระยะทางความยาวขุดลอก ๒,๐๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทางความยาวขุดลอก ๒,๐๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๑,๙๒๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต. กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๘๒๕,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---------------------------|---------------|
| ๑. นายสุริยัน ชูเมือง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสุทธิพงษ์ เขตต์พงษ์ | กรรมการ |
| ๓. นายรัชชา มุขอ | กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย/งาน	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน
☐ ประเภท	ชุดลอกคลองลาว - ต่อเขตตำบลโพธิ์ทอง		
☐ สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 10 บ้านนางไกร ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช		
☐ เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน		
☐ ออกแบบและรายการ	กองช่าง	แบบเลขที่	
☐ ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน 1	แผ่น
☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่	10 สิงหาคม 2558		

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชุดลอกเหมืองส่งน้ำ	1,352,131	1.3472	1,821,591	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,500	-	3,500	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,825,091	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,825,000	
	(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

- ☐ ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม.
- ☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกลางกำหนดราคากลางตามคำสั่ง 352/2558 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2558

(ลงชื่อ)

(นายสุริยัน ชูเมือง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิพงศ์ เขตต์พงษ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายรัชชา มุขอ)

กรรมการ

