

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมอจุก หมู่ที่ ๔ ตำบลโมคลาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๕๘,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

๘๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

(ตาม อบต. กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๖๗,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)


๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสุริยัน ชูเมือง ประธานกรรมการ

๒. นายสุทธิพงษ์ เขตต์พงษ์ กรรมการ

๓. นายรัชชา มุขอ กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายหมอก

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย นายรัชชา มุขอ นายช่างโยธา 5

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวมเป็น เงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	342,606.23	1.3548	464,162.91	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,500.00	-	3,500.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				ระยะเวลาก่อสร้าง
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				60 วัน
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			467,662.91	
	คิดเป็นเงินประมาณ			467,000.00	
	ตัวอักษร	(-สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร

800.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

583.75 บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง 324/2559 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสุริยัน ชูเมือง)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสุทธิพงศ์ เชตต์พงษ์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายรัชชา มุขอ)

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายฉัตรชัย ศรีวิสุทธิ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

การก่อสร้าง ถนน คสล. สายหมอจุก

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย นายรัชฎา สุชอ นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 324/2559 ลงวันที่ 25 ก.ค. 2559 เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2559

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	1,000.00	-	-	1.43	1,430.00	1,430.00	✓
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	40.00	290.00	11,500.00	99.00	3,960.00	15,560.00	✓
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc	ลบ.ม.	120.00	1,953.00	234,360.00	306.00	36,720.00	271,080.00	✓
4	งานเหล็กเสริม								
	Expansion joint (เหล็ก RB dia 19 มม.)	ตัว	0.045	22,289.00	1,003.01	-	-	1,003.01	✓
	Contraction joint (เหล็ก RB dia 15 มม.)	ตัว	0.148	19,850.00	2,937.80	-	-	2,937.80	✓
	wire mesh dia 4 mm. @ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	800.00	35.00	28,000.00	5.00	4,000.00	32,000.00	✓
5	ค่าแบบต่อเมตร คิวตามยาว 2 ข้าง	ม.	200.00	-	-	19.45	3,890.00	3,890.00	✓
6	ค่าติดตั้งท่อคอนกรีต (joint) และหยอดยาง	ม.	76.00	-	-	22.67	1,722.92	1,722.92	✓
7	ค่า Joint Sealer	ลิตร	28.50	45.00	1,282.50	-	-	1,282.50	✓
8	หินคลุก	ลบ.ม.	30.00	380.00	11,400.00	10.00	300.00	11,700.00	✓
รวมราคาทั้งสิ้น								342,806.23	✓

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

นายรัชฎา สุชอ

ตำแหน่ง นายช่างโยธา