

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมคอสระพานคลองลาว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโมคลาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๑,๐๐๐.- บาท (-ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕ ตร.ม.
พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๑,๐๐๐.- บาท (-ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๕.๒ รายการประเมินราคางานต้นทุน

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสุริยัน ชูเมือง ประธานกรรมการ

๒. นายสุทธิพงศ์ เขตต์พงษ์ กรรมการ

๓. นายรัชชา มุขอ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมและคอนกรีตสะพานคลองลาว หมู่ที่ 10 ตำบลโนนจาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 15 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

ประมาณการวันที่ 18 ก.ค. 2561

ราคาน้ำมันดีเซล 28.00-28.99 บาท/ลิตร ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	90.00	1.76	158.40	1.4019	2.47	222.06
2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดชั้นฐานคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกพื้นที่โครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	3.75	419.55	1,573.31	1.4019	588.17	2,205.62
10	ผิวทางบอร์ตแลนดีซีเมนต์คอนกรีต ทหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	75.00	419.84	31,488.00	1.4019	588.57	44,143.03
11	Expansion Joint	ม.	5.00	168.29	841.45	1.4019	235.93	1,179.63
12	Contraction Joint	ม.	10.00	102.31	1,023.10	1.4019	143.43	1,434.28
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	3.00	455.14	1,365.42	1.4019	638.06	1,914.18
15	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ชุด	-	-	-	-	-	-
				36,449.68	รวม		51,098.80	51,000.00

ตัวอักษร (-) หักลบหนึ่งพันบาทถ้วน

ปฎิเสธ

- ① ผลรวมต่างแดนทุนงนก่อสร้าง
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	36,449.68
=	1.4019

(ลงชื่อ)

(นายสุริย์น ชูเมือง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิพงษ์ เขตต์พงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายรัชชา มุชอ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธา