

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ทางเข้าวัดป่าวดี หมู่ที่ ๗ ตำบลโมคลาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร
จำนวน ๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๖ ท่อ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (-ห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายสุริยัน ชูเมือง ประธานกรรมการ
 ๒. นายสุทธิพงศ์ เขตต์พงษ์ กรรมการ
 ๓. นายรัชชา มุขอ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย/งาน	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน
* ประเภท	วางระบายคสล.ทางเข้าวัดป่าวัด		
* สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 บ้านตลาดห้ำ ตำบลโมคลาน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช		
* เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน		
* ออกแบบและรายการ	กองช่าง	แบบเลขที่	
* ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน 1	แผ่น 16 ส.ค. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	398,048 /	1.3074 /	520,407 /	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,500	-	3,500 /	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			523,907 /	
	คิดเป็นเงินประมาณ			523,000	
	(ตัวอักษร) (ห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)				


* ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม.

* เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

ประมาณการ 


(นายรัชชา มุขอ)

นายรัชชา มุขอ

ตรวจ 


(นายสุทธิพงศ์ เขตต์พงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ 

(นายสุริยัน ชูเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

อนุมัติ 

(นายฉัตรชัย ศรีวิสุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายสุริยัน ชูเมือง)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสุทธิพงศ์ เขตต์พงษ์)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายรัชชา มุขอ)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รายละเอียด

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณการเมื่อวันที่

วางระบายคสล.ทางเข้าวัดป่าวัด

ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 60 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด 0.80x1.00 ม. จำนวน 50 ท่อน พร้อมบ่อพัก 6 บ่อ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อนุมัติ.กำหนด)

หมู่ที่ 7 บ้านตลาดเหล็ก ตำบลโนนจาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน

16-ส.ค.-61

แบบเลขที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานคูระบายน้ำ								
	ดินขุด	38.40	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,801.60	3,801.60	/
	คอนกรีตหยาบ	2.10	ลบ.ม.	1,400.00	2,940.00	398.00	835.80	3,775.80	/
	ทรายลูมน้ำอัดแน่น	4.20	ลบ.ม.	350.00	1,470.00	99.00	415.80	1,885.80	/
	คอนกรีตโครงสร้าง	20.40	ลบ.ม.	2,355.00	48,042.00	306.00	6,242.40	54,284.40	/
	ไม่แบบ								
	- ไม้แบบและค้ำยัน	134.40	ลบ.พ.	429.00	57,657.60	-	-	57,657.60	/
	- ไม้ค้ำ 30% ของไม้แบบ	40.32	ลบ.พ.	250.00	10,080.00	-	-	10,080.00	/
	เหล็ก SR24Ø 6 มม.	373.20	กก.	24.00	8,956.80	-	-	8,956.80	/
	เหล็ก SR24Ø 9 มม.	808.20	กก.	22.00	17,780.40	-	-	17,780.40	/
	เหล็กฉากขนาด 50x50x4 มม.	480.00	ม.	54.00	25,920.00	-	-	25,920.00	/
	ท่อเหล็กอาน้ำเหล็ก Ø 2"	31.80	ม.	143.00	4,547.40	-	-	4,547.40	/
	ตะปู	74.40	กก.	53.00	3,943.20		-	3,943.20	/
	ลวดผูกเหล็ก	30.00	กก.	57.00	1,710.00		-	1,710.00	/
	ค่าขนดินไปทิ้ง	37.20	ลบ.ม.	-	-	20.00	744.00	744.00	/
	รวมยอดยกไป						195,087.00		/



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน จะดำเนินการจ้างงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ทางเข้าวัดป่าวดี หมู่ที่ ๗ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๖ ท่อ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด) วงเงินงบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ทางเข้าวัดป่าวดี หมู่ที่ ๗ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๖ ท่อ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๕๒๓,๐๐๐.๐๐	๖๐ วัน	

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายจิตรชัย ศรีวิสุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

