

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการรบกเบิกถนนสายใต้หมุน-ตลาดจันทร์ หมู่ที่14 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยการซื้อที่ดินถมยกระดับขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 850 ม.หนาเฉลี่ย 0.20 ม.ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 680 ลบ.ม.ใช้ดินลูกรังทำผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 850 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 340 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.๘ 1.00x1.00 ม.จำนวน 1 จุด รวม 6 ท่อน

และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)

ประมาณการวันที่ 23 มี.ค. 2562 ราคามัมนั้ซีเซล 24.00-24.99 บาท/ลิตร ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งดินทางเดิม	ตร.ม.	4,250.00	1.71	7,267.50	1.4019	2.40	10,188.31
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	680.00	240.00	163,200.00	1.4019	336.46	228,790.08
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	340.00	440.00	149,600.00	1.4019	616.84	209,724.24
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	6.00	2,600.00	15,600.00	1.4019	3,644.94	21,869.64
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					335,667.50	รวม		470,572.27
								470,000.00

(1) ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้าง

(2) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

(ลงชื่อ)

(นายสุริยัน ฐเมือง)

ประธานกรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิพงศ์ เขตต์พงษ์)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายรัชชา มุซอ)

กรรมการ

นายช่างโยธา

หมายเหตุ ตามตารางเอกสารแนบท้ายตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ลำดับที่ 1 งานทางป่าชุมชน

ตามตารางเอกสารแนบท้ายค่าวัสดุ(ราคาพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ธันวาคม พ.ศ. 2561)+ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง 24.00-24.99 บาท/ลิตร

ตามราคาประมาณการป้ายโครงการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ ธันวาคม)

=

335,667.50

1.4019

แหล่งที่มาของวัสดุ ปี 2561 (เพื่อทำโครงการจ่ายขาดงบประมาณปี พ.ศ.2561)

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ 24.00 – 24.79 ณ วันที่ 28 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561

1. คอนกรีตผสมเสร็จจุกบาศก์ 240 กก/ตร.ชม. = ลบ.ม. ละ 2,355 บาท
2. ดินถม (ราคาหน้าไม้ + ค่าตัก) = ลบ.ม. ละ 51.90 บาท
ระยะทางขนส่ง 60 กม. = 192.91 บาท
รวม = 244.81 บาท คิดเพียง 240 บาท
3. ทรายถม (ราคาหน้าไม้ + ค่าตัก) = ลบ.ม. ละ 355.14 บาท
ระยะทางขนส่ง 25 กม. = 81.41 บาท
รวม = 436.55 บาท คิดเพียง 430 บาท
4. ทรายหยาบ (ราคาหน้าไม้ + ค่าตัก) = ลบ.ม. ละ 350 บาท
ระยะทางขนส่ง 25 กม. = 81.41 บาท
รวม = 431.41 บาท คิดเพียง 430 บาท
5. หินคลุก (ราคาหน้าไม้ + ค่าตัก) = ลบ.ม. ละ 250 บาท
ระยะทางขนส่ง 60 กม. = 192.91 บาท
รวม = 442.91 บาท คิดเพียง 440 บาท
6. หิน 1,2 (ราคาหน้าไม้ + ค่าตัก) = ลบ.ม. ละ 380 บาท
ระยะทางขนส่ง 60 กม. = 192.91 บาท
รวม = 572.91 บาท คิดเพียง 570 บาท
7. หินใหญ่ (ราคาหน้าไม้ + ค่าตัก) = ลบ.ม. ละ 250 บาท
ระยะทางขนส่ง 60 กม. = 192.91 บาท
รวม = 442.91 บาท คิดเพียง 440 บาท
8. ทรายละเอียด (ราคาหน้าไม้ + ค่าตัก) = ลบ.ม. ละ 677.57 บาท
ระยะทางขนส่ง 25 กม. = 81.41 บาท
รวม = 758.98 บาท คิดเพียง 750 บาท

สำเนาถูกต้อง



(นายสุทธิพงศ์ เขตต์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

9. ราคาท่อ คสล./ท่อน

ขนาด (มอก.ชั้น 3)	ราคา	ค่าขนส่ง	ค่าวาง	เป็นเงิน (บาท)	คิดเพียง (บาท)
Ø 0.40 ม.	817	20	128	965	960
Ø 0.60 ม.	1,119	26	188	1,333	1,330
Ø 0.80 ม.	1,535	34	241	1,810	1,800
Ø 1.00 ม.	2,261	62	290	2,613	2,600

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด นครศรีธรรมราช เดือนธันวาคม ปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า 1.1

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	ธันวาคม	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,287.85	2,371.96	3.68
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,338.32	2,422.43	3.60
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,437.38	2,521.50	3.45
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,503.74	2,587.85	3.36
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,636.45	2,720.56	3.19
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,242.99	2,242.99	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,299.07	2,299.07	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,355.14	2,355.14	
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,411.21	2,411.21	
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,523.36	2,523.36	
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,598.13	2,598.13	
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,028.04	2,028.04	
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,400.00	2,400.00	
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	7,383.18	7,383.18	
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,304.39	15,304.39	
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	22,868.69	22,868.69	
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	21,396.59	21,396.59	
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	24,419.63	24,419.63	
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	22,474.77	22,474.77	
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	22,099.07	22,099.07	
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	22,542.06	22,542.06	
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. ตรา บลส.	ตัน	23,156.54	22,735.51	-1.82
23	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. ตรา บลส.	ตัน	22,474.77	22,287.48	-.83
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. ตรา บลส.	ตัน	23,151.40	23,256.64	.45
25	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม. ตรา บลส.	ตัน	21,626.17	19,171.95	-11.35
26	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	22,783.08	22,835.70	.23
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	22,812.15	22,782.52	-.13
28	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	23,525.23	23,525.23	
29	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	22,719.63	22,585.98	-.59
30	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,467.66	21,572.90	.49
31	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	22,812.15	22,752.90	-.26

สำเนาถูกต้อง

(นายสุทธิพงศ์ เขตต์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

23 ม.ค. 2562

95	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	4.67	4.67	
96	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	6.54	6.54	
97	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตรา ช้าง	อัน	16.82	16.82	
98	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 " ตรา ช้าง	อัน	28.04	28.04	
99	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 " ตรา ช้าง	อัน	46.73	46.73	
100	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 " ตรา ช้าง	อัน	84.11	84.11	
101	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	4.67	4.67	
102	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	7.48	8.41	12.43
103	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	9.35	10.28	9.95
104	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	16.83	16.83	
105	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	21.50	21.03	-2.19
106	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	35.05	35.05	
107	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	72.43	72.43	
108	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	97.67	98.13	.47
109	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	193.93	193.93	
110	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	5.61	5.61	
111	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	6.54	6.54	
112	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	9.35	9.35	
113	ข้อต่อท่อพีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ตรา.....	อัน	3.74	3.74	
114	ข้อต่อท่อพีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ตรา.....	อัน	5.61	5.61	
115	ข้อต่อท่อพีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ตรา.....	อัน	8.41	8.41	
116	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	7.48	7.95	6.28
117	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	9.82	9.82	
118	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	15.89	15.89	
119	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	21.03	21.03	
120	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	28.50	28.04	-1.61
121	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	43.93	44.40	1.07
122	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	98.14	97.67	-4.8
123	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	200.94	200.47	-2.3
124	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	373.84	374.30	.12
125	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	817.76	817.76	
126	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	1,119.16	1,119.16	
127	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	1,535.05	1,535.05	
128	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	2,261.69	2,261.69	
129	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่อน	3,154.21	3,154.21	
130	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม.	ท่อน	5,140.19	5,140.19	

สำเนาถูกต้อง

(นายสุทธิพงษ์ เขตต์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

23 ม.ค. 2562

206	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ตราหัววัว	กล่อง	16.36	16.36	
207	ตะปุดเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.58	3.61	.84
208	ตะปุดเกลียว ขนาด 4"	ตัว	4.36	4.67	7.11
209	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	7.01	7.48	6.70
210	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.89	4.21	8.23
211	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.05	4.36	7.65
212	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	74.77	75.70	1.24
213	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	74.77	73.83	-1.26
214	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	32.71	32.71	
215	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	32.71	32.71	
216	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,878.51	2,878.51	
217	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,710.28	2,710.28	
218	ฟิล์มโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	313.09	312.62	-1.15
219	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	172.90	173.83	.54
220	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	121.50	121.50	
221	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	350.00	350.00	
222	หินย้อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงไม่	ลบ.ม.	380.00	380.00	
223	หินคลุก	ลบ.ม.	250.00	250.00	
224	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงไม่	ลบ.ม.	250.00	250.00	
225	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	350.00	350.00	
226	หินฝุ่น	ลบ.ม.	250.00	250.00	
227	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	70.09	71.03	1.34
228	ก๊อกน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	93.46	92.52	-1.01
229	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันทา	อัน	121.50	121.50	
230	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	752.34	752.34	
231	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,214.02	1,214.02	
232	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	25.23	25.23	
233	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	24.30	24.30	
234	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	80.84	80.37	-5.8
235	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตรา BOVO	อัน	83.18	83.18	
236	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	14.95	14.64	-2.07
237	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	69.16	69.16	
238	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราไดชิบา	หลอด	32.71	32.71	
239	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราพานาโซนิค รุ่น FL40SS-D/36	หลอด	46.73	46.73	
240	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	16.82	16.82	
241	โถ้วมธรรมดานั่งยอง ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกันแสดนดาร์ต รุ่น TF-100	ชิ้น	542.06		
242	โถ้วมธรรมดานั่งยอง มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกันแสดนดาร์ต รุ่น TF-101 P	ชิ้น	1,168.22		

สำเนาถูกต้อง

(นายชวฤทธิ์พงศ์ เขตต์พงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

23 มี.ค. 2562

ค้นหาข่าว/บทความ

ดูราคาก๊าซวันนี้

ดูราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันวันนี้ (17 มกราคม 2562)

ประเภท	ราคา บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91	26.08
แก๊สโซฮอล์ 95	26.35
แก๊สโซฮอล์ E20	23.34
แก๊สโซฮอล์ E85	19.34
ดีเซล	25.69
เบนซิน 95	33.76
ก๊าซ CNG (NGV)	16.07

ข้อมูลจาก ปตท.

ราคาน้ำมันย้อนหลัง

(หน่วยเป็น บาท / ลิตร ยกเว้น NGV หน่วยเป็น บาท / กิโลกรัม)

เลือกดูตามช่วงเวลา

จากวันที่

01-12-2018

ถึงวันที่

31-12-2018

วันที่	Blue Gasoline	Blue Gasohol 95	Blue Gasohol 91	Blue Gasohol 95	Blue Gasohol E20	Blue Gasohol E85	Blue Diesel	HYFORCE Premium Diesel	
31 ธ.ค. 2561	33.16	25.48	25.75	22.74	18.94	24.79	28.39		16.06
30 ธ.ค. 2561	33.16	25.48	25.75	22.74	18.94	24.79	28.39		16.06
29 ธ.ค. 2561	33.16	25.48	25.75	22.74	18.94	24.79	28.39		16.06
28 ธ.ค. 2561	33.16	25.48	25.75	22.74	18.94	24.79	28.39		16.06
27 ธ.ค. 2561	33.16	25.48	25.75	22.74	18.94	24.79	28.39		16.06
26 ธ.ค. 2561	33.56	25.88	26.15	23.14	18.94	25.29	28.89		16.06
25 ธ.ค. 2561	33.56	25.88	26.15	23.14	18.94	25.29	28.89		16.06
24 ธ.ค. 2561	34.56	26.88	27.15	24.14	19.94	26.29	29.89		16.06
23 ธ.ค. 2561	34.56	26.88	27.15	24.14	19.94	26.29	29.89		16.06
22 ธ.ค. 2561	34.56	26.88	27.15	24.14	19.94	26.29	29.89		16.06
21 ธ.ค. 2561	34.56	26.88	27.15	24.14	19.94	26.29	29.89		16.06
20 ธ.ค. 2561	34.56	26.88	27.15	24.14	19.94	26.29	29.89		16.06

สำเนาถูกต้อง

(นายสุเทพพงศ์ ใจดีพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

23 ม.ค. 2562

วันที่	Blue Gasoline 95	Blue Gasohol 91	Blue Gasohol 95	Blue Gasohol E20	Blue Gasohol E85	Blue Diesel	HYFORCE Premium Diesel	NGV
19 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	26.79	30.39	16.06
18 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	26.79	30.39	16.06
17 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	26.79	30.39	16.06
16 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	26.79	30.39	16.06
15 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	26.79	30.39	16.13
14 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	26.79	30.39	16.13
13 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	26.79	30.39	16.13
12 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	27.09	30.69	16.13
11 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	27.09	30.69	16.13
10 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	27.09	30.69	16.13
9 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	27.09	30.69	16.13
8 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	27.09	30.69	16.13
7 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	27.09	30.69	16.13
6 ธ.ค. 2561	35.36	27.68	27.95	24.94	20.34	27.59	31.19	16.13
5 ธ.ค. 2561	35.36	27.68	27.95	24.94	20.34	27.59	31.19	16.13
4 ธ.ค. 2561	35.36	27.68	27.95	24.94	20.34	27.59	31.19	16.13
3 ธ.ค. 2561	35.06	27.38	27.65	24.64	20.19	27.29	30.89	16.13
2 ธ.ค. 2561	35.06	27.38	27.65	24.64	20.19	27.29	30.89	16.13
1 ธ.ค. 2561	35.06	27.38	27.65	24.64	20.19	27.29	30.89	16.13

✓

7

* ตัวเลขสีเขียว คือ ราคาน้ำมันลง และ ตัวเลขสีแดง คือ ราคาน้ำมันขึ้น

ข่าวราคาน้ำมัน



พรุ่งนี้รับเติมน้ำมัน! "ราคาน้ำมัน" ทุกชนิดลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร

ปตท.-บางจาก ปรับราคาน้ำมันทุกชนิดลง 40 สตางค์ต่อลิตร มีผลวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 05.00 น.

🕒 15 ม.ค. 62

📈 885

➡ 128

🗨 0



พรุ่งนี้ "ราคาน้ำมัน" ขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร รับวันทำงานเลย!

ปตท.-บางจาก ปรับราคาน้ำมันทุกชนิดขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร มีผลวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 05.00 น.

📈 สำเนาถูกต้อง

🕒 13 ม.ค. 62

📈 1,391

➡ 0

🗨 0



รับเติมน้ำมันเลย! "ราคาน้ำมัน" ขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตรทุกชนิด

ปตท.-บางจาก ปรับราคาน้ำมันทุกชนิดขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร มีผลวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 05.00 น.

🕒 8 ม.ค. 62

📈 983

(นายสุทธิพงศ์ 42 เขตต่งพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

23 ม.ค. 2562

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.43	0.22	0.28	1.65	1.71
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.92	0.55	0.69	3.47	3.61
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.42	0.78	0.98	5.20	5.40
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	16.96	3.51	4.39	20.47	21.35
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	32.43	10.80	13.50	43.23	45.93
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.28	3.06	3.83	20.34	21.11
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.10	1.70	2.13	7.80	8.23
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	27.02	3.34	4.18	30.36	31.20
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	32.49	5.18	6.48	37.67	38.97
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	60.31	4.66	5.83	64.97	66.14
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	52.00	19.00	23.75	71.00	75.75
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	23.73	6.52	8.15	30.25	31.88
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.80	1.46	1.83	9.26	9.63
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	38.92	12.96	16.20	51.88	55.12
5	งานไหลทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.68	2.75	3.44	17.43	18.12
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	46.50	20.90	26.13	67.40	72.63
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.65	4.20	5.25	23.85	24.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	56.95	25.71	32.14	82.66	89.09
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	5.97	1.66	2.08	7.63	8.05
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.22	2.11	2.64	10.33	10.86
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.03	3.38	4.23	13.41	14.26
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.03	1.75	2.19	10.78	11.22
9	งานลาดยางไทรมไค้ด	ตร.ม.	5.89	0.62	0.78	6.51	6.67
10	งานลาดยางแตกไค้ด	ตร.ม.	5.46	0.88	1.10	6.34	6.56
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	12.86	2.21	2.76	15.07	15.62
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	17.77	3.05	3.81	20.82	21.58
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	26.42	4.54	5.68	30.96	32.00
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	38.70	6.64	8.30	45.34	47.00
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.70	0.49	0.61	2.19	2.31
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.35	0.68	0.85	3.03	3.20
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.49	1.00	1.25	4.49	4.74
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.11	1.47	1.84	6.58	6.95

(นายสุทธิพงศ์ เขตต์พงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๒

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	301.74	16.77	20.96	318.51	322.70
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมโค้ด	ตร.ม.	11.21	2.82	3.53	14.03	14.74
	บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	8.80	2.28	2.85	11.08	11.65
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	139.39	35.15	43.94	174.54	183.33
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	11.23	1.74	2.18	12.97	13.41
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	9.91	1.92	2.40	11.83	12.31
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	19.39	2.53	3.16	21.92	22.55
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	10.81	2.39	2.99	13.20	13.80
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.40	1.06	1.33	8.46	8.73
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	30.31	11.03	13.79	41.34	44.10
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	37.01	5.29	6.61	42.30	43.62
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	33.34	11.03	13.79	44.37	47.13
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	37.01	5.29	6.61	42.30	43.62
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.04	5.92	7.40	27.96	29.44
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	27.54	7.39	9.24	34.93	36.78
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	36.73	9.86	12.33	46.59	49.06
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	44.07	11.83	14.79	55.90	58.86
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	9.24	2.07	2.59	11.31	11.83
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.09	0.39	0.49	2.48	2.58
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	42.45	5.86	7.33	48.31	49.78
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	58.27	7.39	9.24	65.66	67.51
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	70.56	8.11	10.14	78.67	80.70
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	85.52	9.00	11.25	94.52	96.77
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	9.48	1.97	2.46	11.45	11.94
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	11.06	2.30	2.88	13.36	13.94

ถ้าเป็นถูกต้อง



(นายสุทธิพงศ์ เขตต์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

23 มี.ค. 2562

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก	ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก	ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก
กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.	กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.	กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.
1	7.92	11.09	41	94.57	132.39	81	185.64	259.90
2	9.54	13.35	42	96.84	135.58	82	187.82	262.95
3	11.15	15.61	43	99.11	138.75	83	190.12	266.17
4	12.77	17.87	44	101.39	141.95	84	192.43	269.41
5	14.38	20.13	45	103.66	145.12	85	194.76	272.67
6	16.00	22.39	46	105.94	148.32	86	196.97	275.76
7	17.61	24.65	47	108.21	151.49	87	199.19	278.87
8	19.46	27.25	48	110.49	154.69	88	201.55	282.17
9	21.74	30.43	49	112.75	157.85	89	203.79	285.30
10	24.01	33.62	50	115.02	161.03	90	206.03	288.45
11	26.29	36.80	51	117.31	164.24	91	208.43	291.80
12	28.56	39.99	52	119.57	167.40	92	210.69	294.97
13	30.84	43.17	53	121.85	170.59	93	212.97	298.15
14	33.11	46.36	54	124.14	173.80	94	215.25	301.35
15	35.39	49.54	55	126.40	176.96	95	217.39	304.35
16	37.67	52.73	56	128.67	180.14	96	219.69	307.56
17	39.94	55.91	57	130.96	183.34	97	222.00	310.80
18	42.21	59.10	58	133.26	186.57	98	224.32	314.05
19	44.49	62.29	59	135.52	189.73	99	226.65	317.31
20	46.77	65.48	60	137.79	192.91	100	228.82	320.35
21	49.04	68.66	61	140.08	196.11	101	231.17	323.64
22	51.32	71.85	62	142.38	199.33	102	233.36	326.70
23	53.59	75.03	63	144.62	202.47	103	235.73	330.02
24	55.87	78.22	64	146.88	205.64	104	237.93	333.10
25	58.15	81.41	65	149.15	208.82	105	240.32	336.44
26	60.42	84.59	66	151.44	212.01	106	242.53	339.54
27	62.70	87.78	67	153.74	215.23	107	244.75	342.65
28	64.98	90.97	68	155.97	218.36	108	246.97	345.76
29	67.24	94.13	69	158.29	221.61	109	249.41	349.17
30	69.53	97.34	70	160.55	224.77	110	251.65	352.31
31	71.79	100.50	71	162.82	227.94	111	253.90	355.46
32	74.08	103.71	72	165.09	231.13	112	256.13	358.61
33	76.35	106.89	73	167.38	234.34	113	258.41	361.78
34	78.63	110.09	74	169.69	237.56	114	260.68	364.96
35	80.89	113.25	75	171.91	240.67	115	262.96	368.15
36	83.18	116.45	76	174.23	243.93	116	265.25	371.34
37	85.46	119.64	77	176.47	247.06	117	267.54	374.55
38	87.74	122.83	78	178.72	250.21	118	269.84	377.77
39	90.01	126.02	79	181.09	253.52	119	272.15	381.00
40	92.28	129.19	80	183.36	256.70	120	274.46	384.25

สำเนาถูกต้อง

(นายสุทธิพงษ์ ขุนคำพงษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

23 มี.ค. 2562

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบรถทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็นที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	276.54	387.16	148	338.07	473.30	175	399.70	559.58
122	278.87	390.42	149	340.27	476.38	176	402.05	562.87
123	281.21	393.70	150	342.85	480.00	177	404.41	566.17
124	283.56	396.99	151	345.07	483.10	178	406.24	568.74
125	285.66	399.92	152	347.29	486.20	179	408.60	572.05
126	288.02	403.23	153	349.51	489.32	180	410.97	575.36
127	290.40	406.55	154	351.74	492.43	181	413.35	578.69
128	292.50	409.51	155	353.97	495.56	182	415.73	582.03
129	294.89	412.85	156	356.21	498.69	183	418.13	585.38
130	297.29	416.21	157	358.45	501.83	184	419.96	587.94
131	299.41	419.18	158	361.11	505.56	185	422.36	591.30
132	301.83	422.56	159	363.37	508.72	186	424.77	594.67
133	303.96	425.55	160	365.63	511.88	187	427.18	598.05
134	306.40	428.95	161	367.90	515.06	188	429.01	600.62
135	308.53	431.95	162	370.17	518.24	189	431.44	604.01
136	310.68	434.95	163	372.44	521.42	190	433.87	607.42
137	313.14	438.39	164	374.73	524.62	191	436.31	610.83
138	315.29	441.40	165	377.01	527.82	192	438.14	613.40
139	317.76	444.87	166	379.31	531.03	193	440.59	616.83
140	319.93	447.90	167	381.61	534.25	194	443.05	620.27
141	322.09	450.93	168	383.91	537.48	195	445.51	623.72
142	324.60	454.44	169	385.75	540.05	196	447.35	626.29
143	326.77	457.48	170	388.06	543.28	197	449.82	629.75
144	328.95	460.53	171	390.37	546.52	198	452.31	633.23
145	331.49	464.08	172	392.70	549.78	199	454.14	635.80
146	333.68	467.15	173	395.03	553.04	200	456.64	639.29
147	335.87	470.22	174	397.36	556.31	201- 2.29 3.20		
						1000 ต่อ กม. ต่อ กม.		
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ

2.29 บาท/ตัน

สำเนาถูกต้อง

3.20 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

24.50 บาท/ลิตร

(นายสุทธิพงศ์ เขตต์พงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

23 มี.ค. 2562

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง
 รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

7-ม.ค.-62

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	เหล็กกล่อง ขนาด 1"x1"	ท่อน	X						บ้านกลางวัดก่อสร้าง	7-ม.ค.-62	ใกล้ที่สุด
2	เหล็กแผ่นหนา 1/16 มม.	แผ่น	X						บ้านกลางวัดก่อสร้าง	8-ม.ค.-62	ใกล้ที่สุด
รวมทั้งสิ้น (รายการ)		-	2	-	-	-	-	-			(นายสุทธิพงษ์ เขตต์พงษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง



รายละเอียดของโครงการชนิดหลัก 1.20x2.40 เมตร

गणेशाय नमः

หน้าที่ของช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

ประธานาธิบดี นายธนุต

แผนงานโครงการ

เมื่อนำ

28 ธันวาคม 2561

แบบเลขที่

[illegible]



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน จะดำเนินการจ้างงานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายไสหมุน - ตลาดจันทร์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการใช้ดินถมยกระดับขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ลบ.ม. ใช้หินคลุกทำผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมวางท่อ คสล.Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๖ ท่อน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๔๘๗,๓๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการบุกเบิกถนนสายไสหมุน - ตลาดจันทร์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการใช้ดินถมยกระดับขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ลบ.ม. ใช้หินคลุกทำผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมวางท่อ คสล.Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๖ ท่อน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๖๐ วัน	

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายฉัตรชัย ศรีวิสุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน